

A/B iesniegums

Iesnieguma tips: B atļauja

Statuss: Pieņemts

Struktūrvienība: Dienvidrietumu reģionālā vides pārvalde

Operators: SIA "NORFA" 43603079659

Iekārta: Būvniecības atkritumu šķirošanas un pārstrādes laukums

Izsniegšanas iemesls: Atļaujas saņemšana piesārņojošas darbības uzsākšanai

Adrese: Stevija, Valgundes pag., Jelgavas nov.

Iesnieguma pieņemšanas datums: 22/11/2023

Atļaujas izdošanas termiņš: 20/01/2024

Teritorija:

Valsts vides dienesta 05.01.2024. (turpmāk – Dienests) Atļauju pārvaldes vērtējums:

Saskaņā ar MK 15.06.2021. noteikumu Nr.379 „Administratīvo teritoriju un teritoriāla iedalījuma klasifikatora noteikumi” pielikumu Jelgavas novada Valgundes pagasta teritorijas kods ir 0030520. Līdz ar to Dienests Atļaujā norāda šādu teritorijas kodu.

Piesārņojošo darbību veidi

5.5.5. iekārtas nebīstamu atkritumu reģenerācijai ar jaudu līdz 75 tonnām dienā, kurās tiek veikta nebīstamu atkritumu reģenerācija vai to sagatavošana reģenerācijai, kas nav sadedzināšana vai līdzsadedzināšana

5.10. iekārtas nebīstamu atkritumu šķirošanai, uzglabāšanai vai reģenerācijai (izņemot to radīšanas vietās), kurās vienlaikus var atrasties 30 un vairāk tonnu atkritumu dienā

Dienesta 09.08.2024. vērtējums:

Dienests 17.07.2024. saņēma Sabiedrības ar ierobežotu atbildību (turpmāk – SIA) “NORFA” (turpmāk arī – Operators) iesniegumu, kurā SIA “NORFA” lūdz Dienestu:

- uzsākt no jauna administratīvo procesu daļā par Dienesta 05.01.2024. izsniegtās atļaujas B kategorijas piesārņojošai darbībai Nr.AP24IB0002 6.1.16.punktu;
- atcelt Dienesta 05.01.2024. izsniegtās atļaujas B kategorijas piesārņojošai darbībai Nr.AP24IB0002 6.1.16.punktu.

Saskaņā ar 05.01.2024. izsniegtās B kategorijas piesārņojošās darbības atļaujas Nr. AP24IB0002 (turpmāk – Atļauja) 6.1.16. punkta nosacījumu, pirms uzņēmējdarbības uzsākšanas Operatoram kopā ar pašvaldības pārstāvi, apsekot autoceļu (Rīgas šoseja - Beltes (59) stāvokli, sagatavot apsekošanas aktu un noslēgt vienošanos par autoceļu no pik 00+00 līdz pik 00+65, 650 m gara posma, uzturēšanu. Nepieciešamības gadījumā uzņēmējam veikt pasākumu kopumu ceļa stiprināšanai, atbilstoši ceļa klātnes nestspējas un funkcionālītātes nodrošināšanai, atkarībā no paredzētās satiksmes slodzes.

SIA "NORFA" savu prasījumu pamato ar to, ka ceļš "Rīgas šoseja – Beltes", kas ved uz īpašumu (kadastra apzīmējuma Nr. 54860020403, "Stevija", Valgundes pagasts, Jelgavas novads) ir pašvaldības autoceļš. Likuma "Par autoceļiem" 5.panta pirmā daļa kā vispārīgu noteikumu paredz, ka ceļu lietotājiem ir tiesības transportlīdzekļu satiksmei lietot visus autoceļus, uz kuriem neattiecas īpašs aizliegums, ievērojot ceļu satiksmes noteikumus un Ministru kabineta noteikumus par autoceļu valsts aizsardzību. Nav nevienas tiesību normas, kas deleģētu pašvaldībai tiesības pieprasīt privātpersonai līgumu par ceļa uzturēšanu. Tas arī konstatējams no Jelgavas novada domes 22.03.2023. lēmuma Nr.1, kurā šāda tiesību norma norādīta. Arī Augstākā tiesa ir paskaidrojusi, ka no likuma „Par auto ceļiem” 5.pants izriet, ka pašvaldības autoceļu, ja vien nav noteikts aizliegums, ir atļauts lietot jebkuram. Līdz ar to Jelgavas novada domes 22.03.2023. lēmums Nr.1 daļā par līguma noslēgšanu par ceļa uzturēšanu nav pamatots ar ārējo normatīvo aktu un attiecīgi ir pretrunīgs.

Dienests norāda, ka izvizot Atļaujas 6.1.16. punkta nosacījumu, atbilstoši MK 30.11.2010. noteikumu Nr.1082 "Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošās darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai" 51. punktam, Dienests ir ņēmis vērā pašvaldības viedokli, kas tika sniegts Jelgavas novada pašvaldības Īpašuma pārvaldes 12.12.2023. vēstulē Nr. JNPIP/3-18/23/1132 par priekšlikumu sniegšanu SIA "NORFA" B kategorijas piesārņojošās darbības atļaujas nosacījumiem. Minētajā vēstulē tika norādīts, ka piebraucamā ceļa izmantošanu noteikt atbilstoši Jelgavas novada domes 22.03.2023. lēmuma Nr.1 lemjošās daļas 2. punktā noteiktajam.

Dienests konstatēja, ka Jelgavas novada domes 22.03.2023. pieņemtajā lēmumā Nr.1 "Par atļauju izvietot būvniecības atkritumu savākšanas, dalītas vākšanas, šķirošanas, sagatavošanas pārstrādei un reģenerācijas vai apglabāšanas iekārtas un būvniecības atkritumu laukumu nekustamajā īpašumā "Stevija", Valgundes pagastā, Jelgavas novadā" nav sniegta pamatojuma un argumentu, kā arī atsauc uz normatīviem aktiem, lēmuma lemjošās daļas 2. punktā izvirzītajai prasībai.

Pamatojoties uz MK 07.01.2021. noteikumu Nr. 26 "Noteikumi par valsts un pašvaldību autoceļu ikdienas uzturēšanas prasībām un to izpildes kontroli" 69.2. un 70.2. punktu, autoceļu uzturēšanas prasību un darbu izpildes kontroli nodrošina pašvaldība – uz pašvaldības autoceļiem, kā arī minēto noteikumu 74. punktā noteikts, ja uzturēšanu, pamatojoties uz līgumu, veic komersants, tad autoceļu pārvaldītājs, veicot uzturēšanas prasību un darbu izpildes kontroli, sagatavo kontroles ziņojumu par uzturēšanas prasību izpildes kontroles rezultātiem un piecu dienu laikā iesniedz to komersantam.

Likuma "Par piesārņojumu" 11) pants nosaka, ka atļauja ir Valsts vides dienesta izdots administratīvs akts, kas atļauj veikt piesārņojošu darbību ar nosacījumu, ka iekārta vai tās daļa funkcionē atbilstoši vides aizsardzību regulējošos normatīvajos aktos un šajā administratīvajā aktā noteiktajām prasībām.

Sakarā ar to, ka Atļaujā ir jāietver vides aizsardzības prasības, savukārt Atļaujas 6.1.16. punktā izvirzītā nosacījuma izpildes kontrole ir Jelgavas novada pašvaldības kompetencē, līdz ar to Dienests no Atļaujas svīturo 6.1.16. punkta nosacījumu.

Vienlaikus Dienests norāda, ka jautājums par autoceļa uzturēšanu risināms starp operatoru un Jelgavas novada pašvaldību kā kompetentu iestādi, bez Dienesta iesaistes.

Dienesta 05.01.2024. vērtējums:

MK 30.11.2010. noteikumos Nr.1082 „Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošās darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai” (turpmāk – MK noteikumi Nr.1082) noteiktajā kārtībā SIA „NORFA” 15.09.2023. (ar 13.10.2023. un 08.11.2023. papildinformāciju), Dienestā iesniedza iesniegumu Nr.AB#427484 B kategorijas piesārņojošās darbības atļaujas saņemšanai būvniecības atkritumu savākšanai, pārkraušanai, šķirošanai, pagaidu uzglabāšanai un apstrādei (atšķīroto būvgriežu drupināšanai un koka šķeldošanai) līdz 27 300 t/gadā.

A sadaļa. Vispārīgs raksturojums 1 - 1.5

SIA "NORFA"

Reģistrācijas numurs 43603079659

Juridiskā adrese: "Kaijas", Vītoliņi, Valgundes pagasts, Jelgavas novads, LV-3017

Paredzētās darbības vietas adrese: "Stevija", Valgundes pagasts, Jelgavas novads

Kontakttālruna numurs: 27575311, Normunds Salmiņš, valdes loceklis

e-pasta adrese: info@norfa.lv, tīmekļvietne: norfa.lv

Saskaņā ar Zemesgrāmatu apliecību Valgundes pagasta Zemgales rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļījumu Nr.100000169235, īpašuma kadastra numurs 54860020403, zemes vienības kadastra apzīmējums 54860020403, īpašnieks adresē "Stevija", Valgundes pagasts, Jelgavas novads ir SIA „Norfa”, reģ.Nr. 43603079659.

Iekārtas atrašanās vietas karte mērogā 1: 10 000 skat.pielikumā.

Ēku karkasu novietojumu teritorijā skat.pielikumā kartē mērogā 1: 1500.


Dienesta 05.01.2024. vērtējums:

Iekārtas atrašanās vietas karte pievienota 4.pielikumā, ēku karkasu novietojums teritorijā pievienots Atļaujas 5.pielikumā.

Jelgavas novads 0030000;

Valgundes pagasts 0030520.

Atbilstoši spēkā esošajam Jelgavas novada teritorijas plānojumam 2011.-2023.gadam (1.redakcija), zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 54860020403 atrodas Ražošanas objektu un noliktavu (RR) teritorijā, kuras galvenie izmantošanas veidi un papildizmantošanas veidi ir noteikti Saistošo noteikumu 5.2.5.nodaļā "Ražošanas objekti un noliktavas (RR)", kur viens no atļautās izmantošanas veidiem ir atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumu apbūve. (sk. 1. att.)



1.attēls SIA "Norfa" atrašanās vieta atbilstoši Jelgavas novada teritorijas plānojumam

09.08.2022. Jelgavas novada pašvaldība izsniedza izziņu Nr.JNP/3 18/22/677, kurā norādīts, ka zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 54860020403, atbilstoši spēkā esošajam Jelgavas novada teritorijas plānojumam 2011.-2023.gadam, atrodas Ražošanas objektu un noliktavu (RR) teritorijā.

Hidroloģiskais raksturojums

Jelgavas novads atrodas Lielupes baseina apgabalā. Lielupes garums ir 119 km, gada vidējā notece ir 3,6 km, kritums 10.8 m (0.1m/km), sateces baseina platība 17787 km² (Latvijā 8849,3 km²), tai ir vairāk kā 250 pietekas. Lielākās no tām Jelgavas novada ziemeļdaļā ir Bērze, Svēte un Iecava. Baseina teritorijā pārsvarā vērojamas līdzenuma ainavas. Reljefa augstuma svārstības virs jūras līmeņa ir niecīgas. Baseina pamatni veido dolomīts, kaļķakmens, smilšakmens, māls, mergēļi un ģipsis. Lielas baseina teritorijas ir klātas ar kūdru (piem. Drabiņu purvs, Ķemeru purvs, Kaigu purvs, Tīrelpurvs u.c.). Māls, dolomīts, kūdra, smilts un grants ir nozīmīgākie minerālie resursi Lielupes baseinā Jelgavas novada teritorijā.

Pazemes ūdeņi ir pats galvenais dzeramā ūdens apgādes avots Latvijā, t.sk. arī Jelgavas novada ziemeļdaļā. Kopumā Lielupes upju baseina apgabalā pazemes ūdensobjektu kvantitatīvais stāvoklis un ķīmiskā kvalitāte ir novērtēta kā laba. Tomēr atsevišķos gadījumos pazemes ūdeņu virsējos slāņos ir konstatētas paaugstinātas nitrātu un augu aizsardzības līdzekļu koncentrācijas, jo teritorijas tiek izmantotas intensīvai lauksaimniecībai.

Ģeoloģiskais raksturojums

Jelgavas novads, tāpat kā visa Latvijas teritorija atrodas senās Austrumeiropas platformas ziemeļrietumos. Šīm platformām ir raksturīgi divi galvenie uzbūves elementi - kristāliskais pamatklintājs un nogulumiežu sega, kas krasi atšķiras pēc iežu sastāva, vecuma un attīstības vēstures. Pamatklintāju veido intruzīvie un metamorfie ieži (granīti, gneisi, migmatīti u.c.) Tie iegul dziļi:

Jelgavas novada ziemeļdaļā 1050-1275 m dziļumā. To dziļums palielinās dienvidu virzienā.

Virš pamatklintāja simtu miljonu gadu laikā ir izveidojusies vairāk par kilometru bieza nogulumiežu sega. Secībā no senākajiem to veido kembrija, ordovika, silūra, devona un kvartāra sistēmu nogulumi.

Lielupes upju baseina pamatni veido dolomīts, kaļķakmens, smilšakmens, māls, mergēļi un ģipsis.

Māls, dolomīts, kūdra, smilts un grants ir nozīmīgākie minerālie resursi Jelgavas novada teritorijā.

Dziļākajos un vienos no visvecākajiem nogulumiežu slāņiem – kembrija nogulumos sastopami sāļie ūdeņi ar paaugstinātu temperatūru (termālie ūdeņi) un ievērojamu broma un stroncija saturu; ar jaunākām – devona sistēmas slāņkopām saistītas ne tikai dolomīta iegulas, bet arī ievērojami minerālūdeņu un lieli dzeramā ūdens krājumi. Vēl tuvāk zemes virspusei – kvartāra sistēmas veidojumos iegul tādi nozīmīgi derīgie izrakteņi kā grants, smilts, māls un kūdra .

A sadaļa. Vispārīgs raksturojums 2 - 4.2

Paredzētās darbības vieta atrodas Valgundes pagasta ziemeļu daļā, netālu no Mārupes novada robežas. “Stevija”, Valgundes pagastā, Jelgavas novadā atrodas teritorijā starp Lielupes upi R un valsts galveno autoceļu A9 Rīga – Liepāja. Tiešā tuvumā citas rūpnieciskās teritorijas neatrodas. Uz dienvidiem no teritorijas atrodas lauksaimniecības zemes, kur iežogotā teritorijā ierīkots briežu dārzs, uz ziemeļiem un rietumiem atrodas koptas lauksaimniecības zemes, uz austrumiem ~127 m attālumā atrodas viensēta “Beltes”.

Jelgavas novads, atbilstoši Ministru Kabineta 23.12.2014. noteikumos Nr.834 „Prasības ūdens, augšnes un gaisa aizsardzībai no lauksaimnieciskās darbības izraisīta piesārņojuma” noteiktajam, ir atzīts par īpaši jutīgu teritoriju, uz kuru attiecas paaugstinātas prasības komunālo notekūdeņu attīrīšanai. Minēto noteikumu regulējums attiecas uz visiem ūdeņiem, tai skaitā virszemes ūdeņiem, pazemes ūdeņiem, notekūdeņiem.

“Stevija”, Valgundes pagastā, Jelgavas novadā (zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 54860020403) neatrodas virszemes ūdensobjektu aizsargjoslās; tuvākais ūdensobjekts -ūdenstece- Lielupe atrodas

aptuveni ~362 m attālumā rietumu virzienā no paredzētās darbības realizācijas vietas.
Īpašums neatrodas applūstošās teritorijās.

Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 54860020403 neatrodas īpaši aizsargājamā dabas teritorijā vai mikroliegumā, Baltijas jūras un Rīgas jūras līča krasta kāpu aizsargjoslā, ūdens ņemšanas vietu aizsargjoslās. Tuvākā īpaši aizsargājamā dabas teritorija, kurai ir piešķirts arī Natura 2000 statuss, ir Ķemeru nacionālais parks ~0,6 km uz Z, kurā atrodas arī tuvākie Eiropas Savienības nozīmes pļavas biotopi – 6100 Atjaunoti ES aizsargājamie zālāji ~ 660 m, 6450 Palieņu zālāji ~ 660 m. ~3,5 km uz DA atrodas tuvākais īpaši aizsargājamās putnu sugas aizsardzībai izveidots mikroliegums.

Saskaņā ar Jelgavas novada teritorijas plānojumā noteikto, paredzētās darbības vietā un tiešā tuvumā apkārtējā teritorijā neatrodas vēsturiski, arheoloģiski un kultūrvēsturiski nozīmīgas ainavas un objekti.

Nekustamā īpašuma lietošanas tiesību apgrūtinājumu nav.

Citas aizsargjoslas vai jutīgas zonas teritorijā nav noteiktas.

Jelgavas novada būvvalde, reģ.Nr. 50900039361,
Stadiona iela 10, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, Jelgavas novads, LV-3018,
tālrunis: 20016983,
e-pasts: buvvalde@jelgavasnovads.lv, <https://www.jelgavasnovads.lv>

Nav plānota ēku atjaunošana, pārbūve vai nojaukšana. Nav nepieciešams atjaunot vai pārbūvēt esošo teritoriju, kurā paredzēta atkritumu apsaimniekošana.

Nav esoša iekārta.

Plānots nodarbināt 2 līdz 5 cilvēkus.

A sadaļa. Vispārīgs raksturojums 5 - 5.5

Darba laiks 5 dienas nedēļā no pirmdienas līdz piektdienai no plkst.8.00-18.00, sestdienas, svētdienas un svētku dienas - brīvas. Darbs plānots vienā maiņā. Darba laiks var mainīties, atkarībā no sadarbības partneru pieprasījuma un klientu vajadzībām.

Dienesta 05.01.2024. vērtējums:

Nemot vērā, ka tuvākā dzīvojamā māja no Operatora darbības vietas atrodas vien 127 m attālumā, Dienests atļaujā izvirzīs nosacījumu, ka būvniecības atkritumu drupināšana un koksnes šķeldošana ir atļauta tikai darba dienās no 08:00 līdz 18:00.

Nekāda veida būvniecība nav plānota un nepieciešama.

Piesārņojošo darbību plānots uzsākt pēc Atļaujas B kategorijas piesārņojošai darbībai saņemšanas. SIA "Norfa" nekustamā īpašumā "Stevija", Valgundes pagastā, Jelgavas novadā (īpašuma kadastra numurs 54860020403, zemes vienības kadastra apzīmējums 54860020403), 1,146 ha platībā plānojis uzsākt būvniecības atkritumu (būvniecības atkritumi, kuri neatbilst 170901, 170902 un 17903 klasei (atkritumu klases kods 170904)) – 27 300 t/gadā, savākšanu, pārkraušanu, šķirošanu, pagaidu uzglabāšanu un pārstrādi (atšķīroto būvgrižu drupināšanu un koka šķeldošanu) ar mērķi iegūt atkārtoti

izmantojamajos būvniecības materiālus.

Dienesta 05.01.2024. vērtējums:

Atbilstoši Atkritumu apsaimniekošanas likuma 12.panta viens divi prim daļā noteiktajam, atkritumu apsaimniekotājs, lai saņemtu atļauju šā panta pirmajā daļā minētajām darbībām, kā arī atkritumu pārstrādei vai reģenerācijai atbilstoši normatīvajiem aktiem par piesārņojumu, iesniedz Valsts vides dienestam finanšu nodrošinājumu. Finanšu nodrošinājums ir kredītiestādes izsniegta pirmā pieprasījuma garantijas vēstule vai apdrošinātāja izsniegta apdrošināšanas polise, kurā ietverta apdrošinātāja neatsaucama apņemšanās izmaksāt apdrošināšanas atlīdzību pēc Valsts vides dienesta pirmā pieprasījuma, kā arī šā pieprasījuma neapstrīdamība.

Saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likuma 12.panta viens septiņi prim daļā noteikto, ja atkritumu apsaimniekotājam ir izsniegta vairākas atļaujas šā panta pirmajā daļā minētajām darbībām vai atkritumu pārstrādei vai reģenerācijai atbilstoši normatīvajiem aktiem par piesārņojumu, tas var iesniegt Valsts vides dienestam vienu finanšu nodrošinājumu par to darbību, par kuru noteikts lielākais finanšu nodrošinājums.

Dienests ir saņēmis Operatora iesniegtu atkritumu apsaimniekošanas finanšu nodrošinājuma apdrošināšanas polisi Nr.802712413 par 100 000 euro, ko izsniegusi AAS „BALTA. Polise ir spēkā no 11.10.2023. līdz 29.03.2024.

Atbilstoši Atkritumu apsaimniekošanas likuma 12.panta viens trīs prim daļā noteiktajam, atkritumu apsaimniekotājam finanšu nodrošinājums jāuztur spēkā visu atļaujas darbības laiku. Atļaujā izvirzīts atbilstošs nosacījums.

Būvniecības atkritumi tiktu pievesti gan no objektiem, kas atrodas ārpus paredzētās darbības vietas (no būvobjektiem, kur notiek demontāžas darbi; būvniecības un remonta darbi u.tml.), gan savākti uz vietas laukumā no fiziskām un juridiskām personām, kā arī SIA “Norfa” tos atvedīs no būvobjektiem, kuros tas darbojas.

No būvniecības atkritumiem, kuri neatbilst 170901, 170902 un 17903 klasei (atkritumu klases kods 170904) – 27 300 t/gadā **atšķirot** betonu (170101), ķieģeli (170102), flīzes, kārnījumus un keramiku (170103), betona, ķieģeļu, flīžu, dakstiņu, keramikas maisījumu, kuri neatbilst 170106 klasei (170107), stiklu (170202), plastmasu (170203), būvmateriālu uz ģipša bāzes, kuri neatbilst 170801 klasei (170802), melno metālu (191202), krāsaino metālu (191203), mehāniskās apstrādes atkritumus (arī materiālu maisījumi), kuri neatbilst 191211 klasei (191212) un koku (170201).

Atšķirotos būvniecības atkritumus (atkritumu klases kodi 170101, 170102, 170103, 170107, 170202, 170802), tālāk **drupinās** uzņēmumam piederošajā mobilajā kāpurķēžu drupinātājā TRAKPACTOR Modelis 428. Drupinātājā būvgružus sasmalcinās un frakcionēs trīs frakcijās: smalkā, vidējā un rupjā frakcijas.

Atgūtie izejmateriāli, atkarībā no frakcijas lieluma un veida var tikt izmantoti kā pieberamais materiāls, bedru aizbēršanai, grunts ceļu remontā, bruģēšanā, kā pildmateriāls, pagaidu ceļiem būvlaukumos, ceļu remontdarbos, ūdenstilpju aizbēršanai, autonovietņu laukumiem, lauksimniecības tehnikas novietņu laukumiem utt.

SIA “Norfa” izstrādājusi kvalitātes kontroles procedūru būvniecības atkritumu beigu statusa piemērošanai, lai būtu iespējams pārliecināties par to, vai sagatavotie būvniecības atkritumi atbilst būvniecībā/ceļu būvē vai citā nozarē piemērojamajiem kritērijiem, lai tie tiktu izmantoti paredzētajam mērķim.

Atšķirotu koku (170201) paredzēts šķeldot nomātā mobilā **koksnes šķeldošanas** iekārtā Shredder. Koks pirms apstrādes netiks žāvēts. Sadrupināto koku paredzēts izmantot dārzu un parku labiekārtošanā.

Dienesta 05.01.2024. vērtējums:

Saskaņā ar MK 24.05.2022. noteikumu Nr.317 „Kārtība, kādā izbeidz piemērot atkritumu statusu šķeldai, skaidām un putekļiem, kas iegūti no koksnes iepakojuma vai noteikta veida koksnes būvniecības atkritumiem” 6.punktā noteikto šķelda, skaidas un putekļi uzskatāmi par atkritumiem Atkritumu apsaimniekošanas likumā noteiktajos gadījumos, kā arī tad, ja pārstrādātājs nevar apliecināt koksnes atkritumu pārstrādes un saražoto otrreizējo izejvielu kvalitātes atbilstību šo noteikumu prasībām.

Nemot vērā, ka SIA „NORFA” nav izstrādājusi koksnes atkritumu kvalitātes pārvaldības sistēmu, tad šķeldošanas rezultātā iegūtais materiāls ir uzskatāms par atkritumiem.

MK 07.01.2021. noteikumi Nr. 17 „Noteikumi par gaisa piesārņojuma ierobežošanu no sadedzināšanas iekārtām” (turpmāk – MK noteikumi Nr.17) nosaka, ka cietā biomasa – šo noteikumu izpratnē ir produkti, kuri sastāv no augu izcelsmes materiāliem no lauksaimniecības vai mežsaimniecības, ko var izmantot par kurināmo enerģijas iegūšanai, kā arī šādi atkritumi:

- augu atkritumi no lauksaimniecības un mežniecības;
- augu atkritumi no pārtikas rūpniecības, ja iegūto siltumu reģenerē;
- šķiedras saturoši augu atkritumi no celulozes masas ražošanas un papīra ražošanas no celulozes, ja tās līdzsadedzina ražošanas vietā un iegūto siltumu reģenerē;
- korķa atkritumi;
- koksnes atkritumi (izņemot koksnes atkritumus, kuros pēc apstrādes ar koksnes aizsargvielām vai pārklājumiem var būt halogēnorganiskie savienojumi vai smagie metāli, un koksnes atkritumus, kas rodas būvdarbos vai būvju nojaukšanas darbos).

Lai Operators varētu šķeldotos koksnes atkritumus izmantot kā kurināmo, Operatoram ir jāizstrādā un jāiesniedz Dienestā apstiprināšanai kvalitātes pārvaldības sistēma, lai nodrošinātu koksnes atkritumu pārstrādes procesa izsekojamību un otrreizējo izejvielu kvalitātes uzraudzību saskaņā ar MK noteikumi Nr. 317 7. punktu. Attiecībā uz koka atkritumiem Dienests norāda, ka koka atkritumi, kas radušies būvju nojaukšanas laikā vai sadzīvē, lielākoties ir bijuši iepriekš apstrādāti. Operatoram ir jāspēj pierādīt, ka koksne nav tikusi apstrādāta ar halogēnus saturošiem organiskiem savienojumiem vai smagiem metāliem.

Atšķirot stiklu (170202), plastmasu (170203) un mehāniskās apstrādes atkritumus (arī materiālu maisījumus), kuri neatbilst 191211 klasei (191212) paredzēts nodot SIA “Lautus”, ar kuru 2021.gada 27.septembrī uz nenoteiktu laiku ir noslēgts līgums par atkritumu apsaimniekošanu. Atšķirot un no drupinātāja iekārtas atvilkto melno metālu (191202) un krāsaino metālu (191203) plānots nodot metāllūžņu apsaimniekošanas uzņēmumam, kas piedāvās augstāko tirgus cenu.

Neattiecas uz uzņēmumu.

Pārvietojamā moduļu ēka, kurā atradīsies birojs, strādnieku atpūtas telpas, tiks apsildītas ar elektrību. Nav plānota cita veida apkures sistēmas ierīkošana vai iekārtu uzstādīšana.

A sadaļa. Vispārīgs raksturojums 6 - 6.3

10.08.2023. Valsts vides dienests veicis Paredzētās darbības ietekmes uz vidi sākotnējo izvērtējumu Nr.AP23SI0323 (turpmāk-SIVN), kurā pieņemts lēmums nepiemērot ietekmes uz vidi novērtējuma procedūru SIA “NORFA” ierosinātajai darbībai – atkritumu apsaimniekošanas vietas izveidei īpašumā “Stevija” (kadastra Nr.54860020403, zemes vienības kadastra apz.54860020403), Valgundes pagastā, Jelgavas novadā.

Jelgavas novada dome 22.03.2023. sēdē pieņēma lēmumu Nr.1 “Par atļauju izvietot būvniecības atkritumu savākšanas, dalītas vākšanas, šķirošanas, sagatavošanas pārstrādei un reģenerācijas vai apglabāšanas iekārtas un būvniecības atkritumu laukumu nekustamajā īpašumā “Stevija”, Valgundes pagastā, Jelgavas novadā” (pielikums protokolam Nr.7/2023), ar kuru nolēma atļaut SIA „NORFA”,

reģ.Nr.43603079659, juridiskā adrese: “Kaijas”, Vītoliņi, Valgundes pagasts, Jelgavas novads, LV-3017, izvietot nekustamajā īpašumā “Stevija”, Valgundes pagasts, Jelgavas novads (īpašuma kadastra numurs 54860020403, zemes vienības kadastra apzīmējums 54860020403, 1,146 ha platībā) būvniecības atkritumu savākšanas, dalītas vākšanas, šķirošanas, sagatavošanas pārstrādei un reģenerācijas vai apglabāšanas iekārtas un būvniecības atkritumu laukumu.

Nav esoša piesārņojoša darbība.

Iespējamo avāriju risks, galvenokārt saistīts ar ugunsgrēka izcelšanos. Tiks nodrošināti preventīvie pasākumi ugunsgrēku novēršanai, kā arī ņemti vērā piesārņojošās darbības atļaujā noteiktie vienlaicīgi uzglabājamo atkritumu maksimāli pieļaujamie apjomi. Operatora telpās (pārvietojamā modulī) ugunsdrošības signalizāciju nodrošinās dūmu detektori un tajās tiks izvietoti ugunsdzēsīgie aparāti un drošības zīmes. Ārējās ugunsdzēsības vajadzībām, nepieciešamības gadījumā, ar ūdeni nodrošinās no kravas automašīnu cisternas ūdens pārvadāšanai ar tilpumu 20 – 32 m³, aprīkotu ar ugunsdzēsības šļūtenēm vairāku metru garumā. Ūdens uzpilde autocisternā tiks veikta no dīķa. Ūdens cisterna tiks novietota teritorijā, lai nepieciešamības gadījumā tā tiktu pielietota ugunsdzēsības vajadzībām. Ugunsdzēsēju piekļuve iekārtas darbības vietai ir pa valsts galveno autoceļu A9 Rīga (Skulte)-Liepāja pa pievedceļu Rīgas šoseja-Beltes pa asfaltbetona seguma autoceļu.

Dienesta 05.01.2024. vērtējums ar 09.08.2024. grozījumiem:

Jelgavas novada pašvaldības 12.12.2023. vēstulē Nr. JNPIP/3-18/23/1132 sniegta informācija, ka saskaņā ar 2023.gada 29.novembra Jelgavas novada domes Lēmumu Nr.20 (sēdes Protokols Nr.25/2023) Par Jelgavas novada pašvaldības ielu un ceļu saraksta apstiprināšanu, minētā Pašvaldība lūdz nosaukums ir mainīts uz “VAL03 Rīgas šoseja – Odiņu pārceltuve”. Ņemot vērā minēto, Pašvaldība lūdz mainīt iesniegumā minētā piebraucamā ceļa nosaukumu uz “VAL03 Rīgas šoseja – Odiņu pārceltuve”, kā arī piebraucamā ceļa izmantošanu noteikt, atbilstoši 2023.gada 22.marta Jelgavas novada domes Lēmumam Nr.1, kur lemjošās daļas 2.punktā noteikts: Pirms uzņēmējdarbības uzsākšanas SIA “NORFA” kopā ar pašvaldības pārstāvi, apsekot autoceļa (Rīgas šoseja - Beltes (59) stāvkli, sagatavot apsekošanas aktu un noslēgt vienošanos par autoceļa no pik 00+00 līdz pik 00+65, 650 m gara posma, uzturēšanu. Nepieciešamības gadījumā uzņēmējam veikt pasākumu kopumu ceļa stiprināšanai, atbilstoši ceļa klātnes nestspējas un funkcionalitātes nodrošināšanai, atkarībā no paredzētās satiksmes slodzes. Uzņēmējdarbības laikā ceļu uzturēt labā, tehniskā kārtībā, atbilstoši piemērojamajiem standartiem, specifikācijām, ceļa uzturēšanas klasei un nestspējai.

Evakuācijas ceļi un durvis vienmēr tiks turēti brīvi pieejami. Gadījumā, ja ir izcēlies ugunsgrēks, efektīva manuālā ugunsgrēka dzēšana ir atkarīga no ugunsgrēka atklāšanas mirkļa un ugunsdzēsības aprīkojuma. Ja paredzamais ugunsdzēsēju ierašanās laiks var pārsniegt 10 minūtes, jāpaļaujas uz pašu spēkiem, atceroties par savu drošību un spējām.

Avārijas situāciju mazināšanai un likvidēšanai uzņēmums nodrošinās darbiniekus ar atstarojošām vestēm, nepiederošu personu un, autotransporta neiekļūšanai teritorijā, ir uzstādīti vārti.

Uzņēmuma darbībā nav paredzami netipiski apstākļi, kas varētu radīt netipiskus/paaugstinātus piesārņojuma līmeņus ārpus aprakstītajiem šajā iesniegumā. Tehnoloģiju, tehnisko paņēmieni vai pasākumu alternatīvas nav paredzētas. Nodrošināts moduļu ēkas un laukuma teritorijas apgaismojums un iezogojums, lai novērstu neatļautu piekļuvi iekārtai.

Atbilstoši Ministru kabineta 01.03.2016. noteikumos Nr.131 „Rūpniecisko avāriju riska novērtēšanas kārtība un riska samazināšanas pasākumi” noteiktajām prasībām, SIA „Norfa” nav nepieciešama rūpniecisko avāriju novēršanas programma vai drošības pārskats un objekta civilās aizsardzības plāns. SIA „Norfa” darbība neatbilst arī Ministru kabineta 19.09.2017. noteikumos Nr.563 „Paaugstinātas

bīstamības objektu apzināšanas un noteikšanas, kā arī civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas plānošanas un īstenošanas kārtība” noteiktajiem paaugstinātas bīstamības objektiem.

Dienesta 05.01.2024. vērtējums:

Uzņēmumam nav nepieciešama rūpniecisko avāriju novēršanas programma vai drošības pārskats un objekta avārijgatavības plāns, atbilstoši MK 01.03.2016. noteikumos Nr. 131 „Rūpniecisko avāriju riska novērtēšanas kārtība un riska samazināšanas pasākumi” izvirzītajiem kritērijiem. Tāpat objektam nav nepieciešams civilās aizsardzības plāns saskaņā ar MK 19.09.2017. noteikumiem Nr.563 „Paaugstinātas bīstamības objektu apzināšanas un noteikšanas, kā arī civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas plānošanas un īstenošanas kārtība”.

Operatora darbībai jānotiek saskaņā ar uzņēmumā izstrādātām un apstiprinātām instrukcijām, jānodrošina atbilstoša darbinieku apmācība rīcībai avāriju gadījumos, jāinformē darbinieki par piesārņojošas darbības iespējamo negatīvo ietekmi uz vidi un cilvēku veselību, kā arī nepieciešamās zināšanas par kārtību, kādā veicamas darbības seku novēršanai.

Avārijas gadījumā Operatoram jārīkojas saskaņā ar izstrādātajiem noteikumiem.

Uz Atļaujas izsniegšanu Dienestā saņemtas Veselības inspekcijas Sabiedrības veselības departamenta Zemgales kontroles nodaļas 28.11.2023. vēstule Nr.2.4.9.-1./399 (pievienota 9.pielikumā) un Jelgavas novada pašvaldības Īpašuma pārvaldes 12.12.2023. vēstule Nr.JNPIP/3-18/23/1132 (pievienota 10.pielikumā).

Veselības inspekcijas un Jelgavas novada pašvaldības priekšlikumi ņemti vērā izvirzot Atļaujā nosacījumus.

A sadaļa. Vispārīgs raksturojums 7 – 7.3

Ūdensapgāde. Dzeramo ūdeni piegādās no mazumtirdzniecības veikala. Higiēnas vajadzībām pārvietojamā biotāletē (tiks izmantoti SIA "TOI TOI Latvija" pakalpojumi, ar kuru 11.09.2023. noslēgts līgums Nr.TOI/23/09/764) ierīkota izlietne ar integrētu ūdens rezervuāru. Patērētais dzeramā ūdens apjoms 22,7 m³/gadā, kas ir 0,09 m³/dnn.

Drupinot būvniecības atkritumus vasarā, laika apstākļu dēļ, ja gaisā zems mitruma daudzums (ļoti karsts un sauss) tie tiks mitrināti, ūdeni iepildot drupinātājā. Drupinātāja uzpildīšanai ar ūdeni tiks izmantota 8 m³ tvertne. Ūdeni uzpildīs no dīķa, kas atrodas nekustamā īpašumā “Kaijas”, Vītoliņi, Valgundes pagasts, Jelgavas novads (zemes vienības kadastra apzīmējums 54860130144). Par dīķa izmantošanu un piekļuvi tam 08.09.2023. noslēgta vienošanās Nr.V08/09/2023 ar zemes īpašnieci I.M. Plānotais ūdens patēriņš drupinātājam, laistīšanai-mitrināšanai +/- 240 m³/gadā.

Sadzīves notekūdeņi. Tualetes un roku mazgāšanai tiks izvietota pārvietojamā biotualete. Ar SIA "TOI TOI Latvija" 11.09.2023. noslēgts līgums Nr.TOI/23/09/764 uz nenoteiktu laiku.

Ražošanas procesā notekūdeņi nerodas.

Lietus notekūdeņu kanalizācija sistēmas teritorijā nav un netiks ierīkota.

27.09.2021. noslēgts līgums par atkritumu apsaimniekošanu Nr.27/09/2021-33 ar SIA “Lautus”, reģ.Nr.40003554635, kas ir spēkā uz nenoteiktu laiku.

Sadzīvē radušies nešķīrotie sadzīves atkritumi (atkritumu klases kods 200301) tiks nodoti SIA “Jelgavas novada KU” pēc līguma par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu noslēgšanas.

Cita veida līgumi nav slēgti.

1.Tabula. Informācija par noslēgtajiem līgumiem

Līguma numurs	Līguma priekšmets	Līgumslēdzēja puses	Līgumā norādītā jauda	Līguma termiņš
27/09/2021-33	Par atkritumu apsaimniekošanu	SIA „Norfa” un SIA “Lautus”	Nav norādīts vai noteikts	Uz nenoteiktu laiku
TOI/23/09/764	Inventāra noma, kā arī to nogādāšana, saņemšana, uzstādīšana un apkope	SIA „Norfa” un SIA “TOI TOI Latvija”	Nav norādīts vai noteikts	Līdz pilnīgai saistību izpildei
1.8.0046	Atkritumu pieņemšana, sagatavošana apglabāšanai (šķirošana) un apglabāšana poligonā “Brakšķi” Līvberzes pagastā, Jelgavas novadā	SIA „Norfa” un SIA “Jelgavas komunālie pakalpojumi”	200307 – 30 t 170101, 170102, 170103, 170107, 170201 – 200 t; 170302, 170504 – 30 t, 170904 – 30 t Dienas limits 20 t	Uz nenoteiktu laiku
V08/09/2023	Par ūdens izmantošanu un piekļušanu dīķim	SIA „Norfa” un privātpersona I.M.	Bez ierobežojuma	Uz nenoteiktu laiku

B sadaļa. Ražošanas procesi un tehnoloģijas 8

SIA “NORFA” ir uzņēmums, kas veic dažāda apjoma ēku, būvju un inženierbūvju nojaukšanu ar specializētu demontāžas tehniku. Lai darbību optimizētu, plānots atvērt būvniecības atkritumu savākšanas, pārkraušanas, uzglabāšanas šķirošanas, drupināšanas, sijāšanas un šķeldošanas darbībām laukumu nekustamā īpašumā “Stevija”, Valgundes pagastā, Jelgavas novadā (īpašuma kadastra numurs 54860020403, zemes vienības kadastra apzīmējums 54860020403), 1,146 ha platībā, no tās atkritumu apsaimniekošanai tiks izmantoti 1,063 ha, kas klāti ar betonā segumu (turpmāk-Iekārtas darbības vieta).

Saskaņā ar Zemesgrāmatu apliecību Valgundes pagasta Zemgales rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļījumu Nr.100000169235, īpašuma kadastra numurs 54860020403, zemes vienības kadastra apzīmējums 54860020403, īpašnieks adresē “Stevija”, Valgundes pagasts, Jelgavas novads ir SIA „Norfa”, reģ.Nr. 43603079659.

Zemes vienībā atrodas divu būvju karkasi (sk. 2.attēlu), kas Valsts zemes dienesta kadastra informācijas sistēmā apzīmētas kā būves ar kadastra apzīmējumiem 54860020403001 (2159 m²) un 54860020403002 (745,2 m²).



2.attēls Zemes gabalā atrodas būves (karkasi), foto 2022.gada pavasarī

Abi ēku karkasi tiks pielāgoti atkritumu apsaimniekošanas vajadzībām bez labiekārtojuma elementiem. Paredzētās darbības kopplatība 11460 m² ir pietiekama, lai tajā varētu izvietot, nomainīt un iztukšot atkritumu konteinerus, pārvietoties ar kravas autotransportu un novietot būvgružu un šķeldošanas pārstrādes iekārtas, svarus. Paredzētā būvgružu savākšana, īslaicīga, līdz vienam mēnesim, uzglabāšana

un pārstrāde notiks pa visu zemes vienību ar atbilstošas slodzes cieto segumu (betons).

Ūdensnecaurlaidīga monolīta betona segums ar deformācijas šuvēm klāj t.s. zemi zem ēkām un pagalmiem – 10630 m² jeb 1,063 ha (sk. 3.attēlu). Vietās, kur betona deformācijas šuves nav hermētiski noslēgtas, paredzēta to aizpildīšana, nekāda cita veida darbi nav paredzēti un nepieciešami. Pēc īpašuma iegādes teritorijā tika novākts apaugums, pa perimetru uzstādīts metāla žogs, brīdinājuma zīmes par privātīpašumu.



3. attēls Ūdensnecaurlaidīga monolīta betona segums ar deformācijas šuvēm teritorijā,
foto 2023.gada pavasaris

Praktiski ēku karkasi ir tik augsti, ka tajos var iebraukt ar kravas autotransportu un tie varētu tikt izmantoti minerālmateriālu (otrrreizējo izejvielu) uzglabāšanai. Karkasus var izmantot arī kā aizsargsienas (trokšņa, putekļu slāpēšanai) no pārējās teritorijas. Nav plānota ēku atjaunošana, pārbūve vai nojaukšana. Ēku karkasi tiktu pielāgoti plānotajai darbībai. Nav nepieciešams atjaunot vai pārbūvēt esošo teritoriju, kurā paredzēta atkritumu apsaimniekošana.

Lielgabarīta atkritumi tiks svērti uz elektroniskajiem svariem, kas aprīkoti ar attālināto svaru nolasīšanu un datu novadīšanu uz operatora datoru. Svari tiks uzstādīti uz atļaujas izsniegšanas brīdi.

Uz atļaujas izsniegšanas brīdi tiks ierīkots teritorijas apgaismojums, novietotas pārvietojamās biotualetes, pārvietojamais modulis, kas paredzēts kā ofisa telpas operatoram, strādnieku ģērbtuves, sarga postenis, glabātuves. Teritoriju paredzēts apsargāt ar videonovērošanas kamerām, lai novērstu neatļautu piekļuvi ārpus tās darba laika.

Būvgružu savākšanā un pārstādē tiks nodarbināti 2 līdz 5 cilvēki.

Piekļuve tiek nodrošināta nogriežoties no valsts galvenā autoceļa A9 Rīga (Skulte)-Liepāja pa pievedceļu Rīgas šoseja-Beltes pa asfaltbetona seguma autoceļu (sk. 4.attēlu).



4.attēls Skats no īpašuma uz autoceļu Rīgas šoseja-Beltes

Darba laiks 5 dienas nedēļā no pirmdienas līdz piektdienai no plkst.8.00-18.00, sestdienas, svētdienas un svētku dienas - brīvas. Darbs plānots vienā maiņā.

Dienesta 05.01.2024. vērtējums:

Atbilstoši MK 13.12.2016. noteikumiem Nr.788 „Noteikumi par atkritumu savākšanas un šķirošanas vietām” (turpmāk – MK noteikumi Nr.788), kas nosaka atkritumu savākšanas un šķirošanas vietu veidus, atkritumu savākšanas un šķirošanas vietu ierīkošanas un apsaimniekošanas prasības, Operatora darbība „Stevija”, Valgundes pagastā, tiek klasificēta kā būvniecības un būvju nojaukšanas atkritumu savākšanas laukums, līdz ar to, Operatoram savā darbībā jāievēro MK noteikumu Nr.788 22.punkta prasības. Ņemot vērā iesniegumā sniegto informāciju, ka lietus notekūdeņu kanalizācijas sistēmas teritorijā nav un tāda netiks ierīkota, tad no būvniecības un būvju nojaukšanas atkritumiem atšķirotos atkritumus nepieciešams uzglabāt konteineros vai tvertnēs ar vāku. Atbilstoši Atkritumu apsaimniekošanas likuma 15.panta pirmajai daļai atkritumu uzglabāšana ir atļauta tikai tam paredzētajās vietās.

Atbilstoši nosacījumi izvirzīti Atļaujas “C” sadaļā.

Tāpat Operatoram ir saistošas MK 18.02.2021. noteikumu Nr.113 „Atkritumu un to pārvadājumu uzskaites kārtība” (turpmāk – MK noteikumi Nr.113) prasības.

Uzņēmuma plānotā darbība saistīta ar būvniecības atkritumu 27 300 t gadā (būvgružu - būvobjektos demontāžas, būvniecības un remonta darbu rezultātā radušos lauztu un bojātu ķieģeļu, betona konstrukciju, stikla, koka utt.) savākšanu, pārkraušanu, šķirošanu, pagaidu uzglabāšanu un pārstrādi (atšķirotu būvgružu drupināšanu un koka šķeldošanu) ar mērķi iegūt atkārtoti izmantojamās būvniecības materiālus- dažādu frakciju šķembas, smilti un šķeldu. Saskaņā ar Ministru kabineta 19.04.2011. noteikumiem Nr.302 „Noteikumi par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kuras padara atkritumus bīstamus” atkritumi klasificējami kā būvniecības atkritumi, kuri neatbilst 170901, 170902 un 17903 klasei (atkritumu klases kods 170904).

Būvniecības atkritumi tiktu atvesti, bez sadzīves atkritumu piejaukumiem, uz būvniecības atkritumu savākšanas laukumu gan no objektiem, kas atrodas ārpus paredzētās darbības vietas (no būvobjektiem, kur notiek demontāžas darbi; būvniecības un remonta darbi u.tml.), gan savākti uz vietas laukumā no fiziskām un juridiskām personām, kā arī SIA “Norfa” tos atvedīs no būvobjektiem, kuros tas darbojas.

Paredzēts, ka būvniecības atkritumus no objektiem piegādās pats uzņēmums vai kāds cits uzņēmums, kas saņēmis atkritumu apsaimniekošanas atļauju atkritumu pārvadāšanai. Būvniecības atkritumu transportēšana paredzēta ar pašizgāzējiem un konteinervedējiem.

SIA "Norfa" 95% gadījumu strādā ar pārbaudītiem piegādātājiem vai tie ir uzņēmuma demontāžas objekti, kur būvniecības atkritumus uz iekārtas darbības vietu piegādās pats uzņēmums. Līgumos ir iestrādāta norma, ka tas nepieņem bīstamos atkritumus. Līdz ar to uzņēmums var nodrošināt tādu reģenerācijas rezultātā iegūtu materiālu, kas nesatur neatļautas un bīstamas vielas un piemaisījumus un nevar radīt negatīvu ietekmi uz vidi un/vai cilvēkiem. Atbildība par piegādāto izejmateriālu gulstas arī uz piegādātāju.

Pieņemšanas procedūras mērķis ir pārliecināties, ka atkritumi nav bīstami un derīgi pārstrādes procedūrai. Tāpēc konteineru ieviešanas brīdī Iekārtas darbības vietā tiks saņemta informācija par būvgružu izcelsmes objektu veidu – rūpnieciskais vai sadzīves, kā arī atbilstība atkritumu klasifikatoram. Zaļā iepirkuma gadījumā jau demontāžas procesā jaucejs ir veicis šķirošanu un ir saņemta garantija, ka konteineros nav nekādu bīstamu piejaukumu. Atbildība par otrreizējai pārstrādei atvestajiem atkritumiem ir demontāžas veicējam.

Katrs Iekārtas darbības vietā ievestais būvniecības atkritumu konteiners tiks kontrolēts vizuāli, nosakot tā sastāvu izkraušanas brīdī tam paredzētajā zonā (iecirknī). Kontroli veiks brigadieris vai darbinieki, kuri būs atbilstoši apmācīti un iepazinušies ar instrukcijām par neatļauto materiālu noteikšanu. Ar bīstamajiem atkritumiem piesārņotas (azbests, ģipša izstrādājumi, naftas produkti utt.) kravas tiks atgrieztas piegādātājam izkraušanas brīdī vai, atbilstoši līguma nosacījumiem, nekavējoties nogādātas citam komersantam, kuram ir atbilstošas atkritumu apsaimniekošanas atļauja un ir spēkā finanšu nodrošinājums.

Gadījumā, ja tiks konstatēti kādi neatbilstoši vai bīstamu atkritumu piemaisījumi, tie šķirošanas ietvaros tiks ievietoti atsevišķā konteinerā un nodoti atbilstošam konkrētā atkritumu veida apsaimniekotājam. Tomēr tas paredzams kā izņēmuma gadījums, ne ikdienas situācija.

Iebraucot uzņēmuma teritorijā, katra automašīna pārbrauks pāri elektroniskajiem svariem, un operators atkritumu uzskaites žurnālā un atkritumu pārvadājumu uzskaites sistēmā (APUS) reģistrēs automašīnas numura zīmi, maršrutu. Tālāk automašīna pārbrauks uz būvgužu krautni – betona virsmas seguma laukumu un izbers uz tās atvestos būvniecības atkritumus, zonā, kas tiem paredzēta (būvgužiem paredzēta atsevišķa zona no saražotajiem minerālmateriāliem (otrreizējām izejvielām)). Tukšā automašīna atgriezīsies uz elektroniskajiem svariem, tiks reģistrēts taras svars, automašīnas vadītājs parakstīsies par atkritumu nodošanu, un izbrauks no SIA „Norfa” teritorijas. Operators atkritumu uzskaites žurnālā un atkritumu pārvadājumu uzskaites sistēmā (APUS) reģistrēs atkritumu svaru. Paredzētajā darbības vietā īslaicīgās uzglabāšanas ilgums nepārsniegs vienu mēnesi.

Būvniecības atkritumi ar atkritumu klases kodu 170904 tālāk tiks pāršķiroti.

Kad būvniecības atkritumi (atkritumu klases kods 170904) ir novietoti būvgužu krautnē pirmajā pārstrādes posmā notiek šķirošana ar rokām, tiek atlasīti tālākai pārstrādei nederīgie atkritumi, izņemot koku:

- ☐ plastmasa (atkritumu klases kods 170203) – 0,5 t/gadā, 6 m³ konteinerā;
- ☐ koks (atkritumu klases kods 170201) – 3000 t/gadā, kaudzē;
- ☐ stikls (atkritumu klases kods 170202) – 0,3 t/gadā, 6 m³ konteinerā;
- ☐ melnie metāli (atkritumu klases kods 191202) – 5 t/gadā, 6 m³ konteinerā;
- ☐ krāsainie metāli (atkritumu klases kods 191203) – 1 t/gadā, 1,1 m³ konteinerā;
- ☐ atkritumu mehāniskās apstrādes atkritumi (arī materiālu maisījumi), kuri neatbilst 191211 klasei (atkritumu klases kods 191212) – 4,2 t/gadā, 8 m³ konteinerā.

Kopējais dalīti sašķīrotais atkritumu apjoms sastāda 3011 t/gadā.

Atšķiroto koku (atkritumu klases kods 170201) – 3000 t/gadā paredzēts šķeldot ar mobilo šķeldotāju Shredder DW 3060 Type F.

Kvalitātes kontroli pirms demontāžas un demontāžas laikā objektā, būvniecības un remonta darbu laikā objektā, jāuztver īpaši nopietni attiecībā uz būvniecības atkritumu nekaitīgumu un pārstrādājamību. Ja bīstamas vielas, piemēram, impregnēts koks netiek atdalīti, var iestāties visas atkritumu plūsmas būvmateriālu tālākas izmantojamības neiespējamība. Jābūt pietiekami kvalificētam personālam, lai būtu zināšanas un prasmes atkritumu noteikšanā objektā, atbilstoši normatīvajiem aktiem par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kuras padara atkritumus bīstamus.

Uzņēmums nav plānojis pieņemt koku, kas saturēs ķīmiskas, kaitīgas vielas (laku un krāsu no logiem, durvīm; skaidu plāksnes, kas var saturēt formaldehīdus, sintētiskos sveķus, koku, kas piesūcināts ar impregnantu, smagos metālus, halogēnorgansiskos savienojumus, metāla, akmeņu, smilšu, polietilēna, naftas produktu, u.c. piemaisījumus). Šāda veida koks netiks pieņemts no uzņēmumiem, kas piegādās būvniecības atkritumus.

Sadrupināto koku var izmantot dārzu un parku labiekārtošanā. Koksnes atkritumi, kas rodas būvdarbos vai būvju nojaukšanas darbos, nevar tikt izmantoti kā biomasas, kas paredzēta izmantot par kurināmo enerģijas iegūšanai.

Atlasītie atkritumi (atkritumu klases kodi 170203, 170202, 191202, 191203, 191212, kopā 11 t/gadā), pa veidiem, dalīti, tiks īslaicīgi uzglabāti slēgtos konteineros ar vāku uz ūdensnecaurlaidīgā betona virsmas seguma (līdz konteiners piepildīts) un nodoti komersantiem, kas saņēmuši atbilstošu atkritumu apsaimniekošanas atļauju un tiem ir spēkā finanšu nodrošinājums.

Uz šo brīdi 27.09.2021. noslēgts līgums par atkritumu apsaimniekošanu Nr.27/09/2021-33 ar SIA “Lautus”, reģ.Nr. 40003554635.

Pārējie atkritumi tiks manuāli vai ar tehnikas palīdzību sašķiroti pa frakcijām:

- betons (atkritumu klases kods 170101) - 9980 t/gadā;
- ķieģeļi (atkritumu klases kods 170102) – 11 809 t/gadā;
- flīzes, kārniņi un keramika (atkritumu klases kods 170103) – 500 t/gadā;
- betona, ķieģeļu, flīžu, dakstiņu keramikas maisījumi, kuri neatbilst 170106 klasei (atkritumu klases kods 170107) – 1000 t/gadā;
- būvmateriāli uz ģipša bāzes, kuri neatbilst 170801 klasei (atkritumu klases kods 170802) – 1000 t/gadā.

Kopējais dalīti šķirotais apjoms, kas ir tīrs no cita veida atkritumu piejaukumiem un tālāk tiks drupināts sastāda 24 289 t/gadā. Drupināšanu paredzēts veikt ar mobilo drupinātāju TRAKPACTOR Modelis 428.

Dienesta 05.01.2024. vērtējums:

Dienesta ieskatā pāršķirojamais atkritumu apjoms ir salīdzinoši liels, lai manuāli pa frakcijām būtu iespējams šķirot augstāk minētos atkritumus, ņemot vērā, ka paredzēts nodarbināt tikai 2 -5 darbiniekus.

Drupinātājā būvgružus sasmalcinās un frakcionē trīs frakcijās:

- ☐ smalkā frakcija - 0 mm-15 mm;
- ☐ vidējā frakcija - 10 mm-50 mm;
- ☐ rupjā frakcija - 50 mm-80 mm.

Būvniecības atkritumu pārstrādes procesā:

- būvgružu iekraušanu ar frontālo iekrāvēju drupinātāja iekraušanas bunkurā plānots veikt tieši no uzkrātā būvgružu virsmas slāņa;
- būvgružu piegāde un izkraušana frontālā iekrāvēja darba zonā paredzēta ar konteineravedēju, lai

nodrošinātu nepārtrauktu procesu;

- pēc drupinātāja – sijātāja inertie materiāli pa transporta lentu tiks padoti uz krautnēm uzglabāšanai līdz realizācijai.

Drupinot būvniecības atkritumus vasarā, laika apstākļu dēļ, ja gaisā zems mitruma daudzums (ļoti karsts un sauss) tie tiks mitrināti, ūdeni iepildot drupinātājā. Tāpat izmantotas organizatoriskas un tehniskas metodes (laistīšanu-mitrināšanu) putekļu emisiju samazināšanai pārkraušanas laikā. Laika apstākļos, kad vēja ātrums pārsniedz 10 m/s, tiek pārtraukta būvgružu drupināšana.

Dienesta 05.01.2024. vērtējums:

Ņemot vērā iesniegumā norādīto, ka laika apstākļos, kad vēja ātrums pārsniedz 10 m/s, tiks pārtraukta būvgružu drupināšana, Dienests Atļaujā izvirzīs šādu nosacījumu.

Sadrupinātais minerālmateriāls (otrreizējās izejvielas) tiks uzglabātas krautnē līdz pārdošanai, atsevišķā zonā no ievestajiem būvniecības atkritumiem. Realizējamās pārstrādātos materiālus paredzēts pārkraut prom vešanai ar frontālo iekrāvēju kravas konteineros.

Atgūtie izejmateriāli, atkarībā no frakcijas lieluma un veida var tikt izmantoti kā pieberamais materiāls, bedru aizbēršanai, grunts ceļu remontā, bruģēšanā, kā pildmateriāls, pagaidu ceļiem būvlaukumos, ceļu remontdarbos, ūdenstilpju aizbēršanai, autonomietņu laukumiem, lauksimniecības tehnikas novietņu laukumiem utt.

Gatavo materiālu plānots sertificēt.

SIA “Norfa” izstrādājusi kvalitātes kontroles procedūru būvniecības atkritumu beigu statusa piemērošanai, lai būtu iespējams pārliecināties par to, vai sagatavotie būvniecības atkritumi atbilst būvniecībā/ceļu būvē vai citā nozarē piemērojamajiem kritērijiem, lai tie tiktu izmantoti paredzētajam mērķim.

Atkritumu apsaimniekošanas likuma 4. panta trešajā daļā ir noteikts, ka atkritumus, ja tie atbilst Eiropas Savienības normatīvajos aktos noteiktajiem kritērijiem par atkritumu stadijas izbeigšanu vai Ministru kabineta noteiktajiem kritērijiem par atkritumu stadijas izbeigšanu un ja no tiem ir iegūti materiāli, kuri tiks izmantoti galaprodukta ražošanai, uzskata par otrreizējām izejvielām. Ja atkritumu pārstrādes rezultātā rodas materiāls, kas nav uzskatāms par otrreizējo izejvielu, to uzskata par atkritumiem.

Atkritumu apsaimniekošanas likuma 6. panta 1.1 punkts paredz, ka Ministru kabinets nosaka kārtību, kādā piemērojami kritēriji atkritumu statusa piemērošanas izbeigšanai.

Atkritumu statusa izbeigšanas kritēriji ir instruments, ar kuru Eiropas Savienības ietvaros dalībvalstis tiek aicinātas veicināt atkritumu tālāku izmantošanu, vienlaikus nodrošinot augstu vides aizsardzības līmeni, kā arī vides un ekonomisku ieguvumu. To mērķis ir vēl vairāk veicināt atkritumu pārstrādi Eiropas Savienībā.

Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 19. novembra direktīvas 2008/98/EK par atkritumiem un par dažu direktīvu atcelšanu 6. pants nosaka vispārīgus atkritumu statusa izbeigšanas kritērijus.

Minētais pants nosaka: daži konkrēti atkritumi vairs nav atkritumi, tiklīdz tos reģenerē, tostarp pārstrādā, un tie atbilst konkrētiem kritērijiem, kas jāizstrādā saskaņā ar šādiem nosacījumiem:

- vielai vai priekšmetam parasti lieto konkrētiem nolūkiem;
- pastāv tirgus vai pieprasījums pēc šādas vielas vai priekšmeta;
- viela vai priekšmets atbilst konkrētajos nolūkos noteiktajām tehniskajām prasībām, kā arī pastāvošajiem tiesību aktiem un produktiem piemērojamajiem standartiem;
- vielas vai priekšmeta lietošanai nebūs nelabvēlīgas ietekmes uz vidi un cilvēku veselību.

Attiecīgi statusa izbeigšanai ir jāizpildās visiem minētajiem priekšnosacījumiem, citādi atkritumu statusa piemērošanas izbeigšanai nav pamata.

Kritērijiem, kas izbeidz kādu konkrētu atkritumu beigu statusu, ir brīvprātīgs raksturs, atkritumu pārstrādātājs var izvēlēties, vai izpildīt prasības un no atkritumiem iegūt otrreizējās izejvielas, attiecīgi izpildot arī noteiktās kvalitātes prasības.

Pašreiz vispārīgi kritēriji atkritumu statusa piemērošanas izbeigšanai ir noteikti Ministru kabineta 2011. gada 19. aprīļa noteikumos Nr. 302 "Noteikumi par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kuras padara atkritumus bīstamus", tomēr šajos noteikumos nav paredzēti kritēriji atkritumu statusa piemērošanas izbeigšanai būvniecības atkritumiem. Izņēmums ir noteikta veida koksnes būvniecības atkritumi, kuriem piemērojami Ministru kabineta 2022. gada 24. maija noteikumi Nr. 317 "Kārtība, kādā izbeidz piemērot atkritumu statusu šķeldai, skaidām un putekļiem, kas iegūti no koksnes iepakojuma vai noteikta veida koksnes būvniecības atkritumiem".

Pārstrādāto minerālu izmantošanu videi drošā veidā var nodrošināt, ieviešot kvalitātes vadības pārbaudes un instrumentus visos pārstrādes procesa posmos:

- 1) demontāžas objektā;
- 2) atkritumu pārvadāšanas un nodošanas laikā;
- 3) būvniecības atkritumu pārstrādes vietās.

SIA "Norfa" izveidotā kvalitātes pārvaldības sistēma ietver sekojošas procedūras:

1. Otrreizējo izejvielu pieņemšanas (teritorijā ievesto drupināšanai paredzēto būvgružu) kvalitātes kontroli;
2. Būvniecības atkritumu pārstrādi;
3. Reģenerēto materiālu uzglabāšanu un realizācijas noteikumus;
4. Uzskaites dokumentu sagatavošanu un apriti;
5. Darbinieku instruktāžas un apmācības;
6. Laboratoriskās pārbaudes un testus gatavajam materiālam;
7. Rīcības ar materiālu, kurš nav realizēts 12 mēnešu laikā no saražošanas brīža vai neatbilst kontrolkoncentrācijām.

Saskaņā ar Būvniecības likuma 10. panta pirmo daļu būvizstrādājumus atļauts piedāvāt Latvijas tirgū, kā arī stacionāri iebūvēt būvēs, ja tie ir derīgi paredzētajam izmantojumam, nodrošina būvei izvirzīto būtisko prasību izpildi un atbilst būvniecību regulējošu normatīvo aktu prasībām. Saskaņā ar esošo būvizstrādājumu aprites regulējumu visos gadījumos ražotājam jāveic būvizstrādājuma atbilstības novērtēšana. Pēc būvizstrādājuma novērtēšanas ražotājs izsniedz būvizstrādājuma atbilstības dokumentāciju, kuru pievieno katrai būvizstrādājumu partijai.

SIA "Norfa" sagatavoto būvgružu testēšanu veiks sekojoši:

- a) materiālu testēs atbilstoši Ministru kabineta 25.10.2005. noteikumiem Nr. 804 „Noteikumi par augsnes un grunts kvalitātes normatīviem”;
 - b) Ja nepieciešams, veiks materiāla testēšanu atbilstoši Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumiem Nr. 1032 "Atkritumu poligону noteikumi”;
 - c) materiālu testēs inerto atkritumu definīcijas prasībām: piejaukumi <7% vai piejaukumi <1%. Ministru kabineta 26.10.2021. noteikumu Nr. 712 "Atkritumu dalītās savākšanas, sagatavošanas atkārtotai izmantošanai, pārstrādes un materiālu reģenerācijas noteikumi" 7. punktā ir noteiktas prasības atkritumiem, kurus izmanto izrakto tilpju aizpildīšanai, kā arī noteikumu 1. pielikumā ir norādīti izrakto tilpju aizpildīšanai piemēroto atkritumu kodi atbilstoši Ministru kabineta 19.04.2011. noteikumu Nr. 302 "Noteikumi par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kuras padara atkritumus bīstamus" pielikumam. Noteikumi paredz, ka šiem atkritumiem ir jāatbilst Ministru kabineta 25.10.2005. noteikumu Nr. 804 "Noteikumi par augsnes un grunts kvalitātes normatīviem" prasībām.
- Ja būs jālemj par materiāla atbilstību nodošanai poligonos vai jāvērtē augsnes un grunts piesārņojums, izmantos Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumus Nr. 1032 "Atkritumu poligону noteikumi" un Ministru kabineta 25.10.2005. noteikumus Nr. 804 „Noteikumi par augsnes un grunts kvalitātes normatīviem”.

Veicot smalcināšanu rūpniecisko objektu būvgružiem, paraugus iespējamā piesārņojuma līmeņa

noteikšanai ņem ne retāk kā reizi 2 mēnešos ar aprēķinu, ka tiek testētas vidēji katras 1500 t izejošās plūsmas izejvielas. Lielāka pasūtījuma gadījumā uz vienu objektu nogādājamā materiāla paraugi iespējamā piesārņojuma līmeņa noteikšanai tiek ņemti tieši šī pasūtījuma materiāla partijai.

Smalcinot sadzīves objektu būvgruzus, paraugus iespējamā piesārņojuma līmeņa noteikšanai ņem katrai frakcijai ar aprēķinu, ka tiek testētas vidēji katras 2000 t izejošās plūsmas izejvielas.

Ja laboratorijas apliecinājums būs nepieciešams, testēšana katrai būvmateriālu partijai, kas nepārsniedz 2000 tonnas, tiks veikts atbilstošā laboratorijā, kas akreditēta minerālmateriālu paraugu noņemšanai, sagatavošanai un granulometriskā sastāva testēšanai atbilstoši standartizētām metodēm (paraugu noņemšana objektā atbilstoši standartam LVS EN 932-1; paraugu sagatavošana laboratorijā atbilstoši standartam LVS EN 932-2; granulometriskā sastāva noteikšana atbilstoši standartam LVS EN 933-1:2012).

Specifiskos fizikālos raksturlielumu testus veiks pēc pieprasījuma, atbilstoši Pārdošanas līguma vai vienošanās nosacījumiem.

Katrai pārdotajai materiālu kravai tiks pievienoti būvmateriālu pavaddokumenti:

- 1) deklarācija par otrreizējo izejvielu atbilstību atkritumu statusa piemērošanas izbeigšanas kritērijiem;
- 2) preču pavadzīme-rēķins;
- 3) testēšanas rezultāti vai attiecīgi specifikācija;
- 4) ražotāja sagatavots kvalitātes sertifikāts kā nereglamentētās sfēras produktam

Dienesta 05.01.2024. vērtējums:

Atbilstoši Atkritumu apsaimniekošanas likuma 1.panta 13.punktam atkritumu reģenerācija — jebkura darbība, kuras galvenais rezultāts ir atkritumu lietderīga izmantošana ražošanas procesos vai tautsaimniecībā, aizstājot ar tiem citus materiālus, kuri būtu izmantoti attiecīgajai darbībai, vai atkritumu sagatavošana šādai izmantošanai.

Atbilstoši MK 26.04.2011. noteikumiem Nr.319 „Noteikumi par atkritumu reģenerācijas un apglabāšanas veidiem” uzņēmums iepriekš minēto atkritumu klašu atkritumiem piemērojis reģenerācijas kodu R5 – citu neorganisku materiālu pārstrāde vai attīrīšana.

Uzņēmums ir izstrādājis kvalitātes kontroles procedūru būvniecības atkritumu beigu statusa piemērošanai (turpmāk – Procedūra).

Saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 19.11.2008. direktīvu 2008/98/EK par atkritumiem un ar dažu direktīvu atcelšanu (turpmāk – Direktīva) reģenerācija ir jebkura darbība, kuras rezultātā atkritumus izmanto kādam lietderīgam nolūkam, aizstājot citus materiālus, kuri savukārt būtu izmantoti kādu noteiktu funkciju veikšanai, vai arī atkritumus sagatavo šādas funkcijas pildīšanai iekārtā vai tautsaimniecībā plašākā nozīmē.

Direktīvas 6.panta 3.punktā noteikts, ka atkritumi, kas vairs nav atkritumi saskaņā ar 1. un 2.punktā minētajiem noteikumiem un īpašiem kritērijiem, kā arī vairs nav atkritumi saskaņā ar 1.punktu reģenerācijas un pārstrādes mērķu vajadzībām, kas paredzēti Direktīvās 94/62/EK, 2000/53/EK, 2002/96/EK un 2006/66/EK, kā arī citos attiecīgos Kopienas tiesību aktos, kā arī tad, ja ir izpildītas minēto tiesību aktu prasības attiecībā uz pārstrādi vai reģenerāciju.

MK 19.04.2011. noteikumos Nr.302 „Noteikumi par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kuras padara atkritumus bīstamus” 6.punktā noteikts, ka vielu vai priekšmetu neklasificē kā atkritumus, ja ir pabeigta vielas vai priekšmeta reģenerācija (arī pārstrāde) un tie vienlaikus atbilst šādiem kritērijiem, ņemot vērā piesārņojošo vielu robežvērtības attiecīgajās vielās un priekšmetos, kā arī attiecīgo vielu un priekšmetu jebkuru iespējamo negatīvo ietekmi uz vidi:

- *vielu vai priekšmetu parasti izmanto noteiktam nolūkam;*
- *pastāv tirgus vai pieprasījums pēc šādas vielas vai priekšmeta;*

- *viela vai priekšmets atbilst normatīvajos aktos noteiktajām tehniskajām prasībām šādas vielas vai priekšmeta turpmākai izmantošanai un prasībām attiecīgajai vielai vai priekšmetam;*
- *vielas vai priekšmeta izmantošana nerada negatīvu ietekmi uz vidi un cilvēku veselību.*

MK 19.04.2011. noteikumos Nr.302 „Noteikumi par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kuras padara atkritumus bīstamus” arī noteikts, ka, ja iekārtās ir pabeigta šo noteikumu 6.punktā minēto vielu un priekšmetu reģenerācija (arī pārstrāde), iekārtu operators attiecīgās vielas vai priekšmetus neklasificē kā atkritumus atbilstoši šo noteikumu 6.punktā noteiktajiem kritērijiem, ja attiecīgā viela vai priekšmets atbilst citu normatīvo aktu prasībām (Padomes Regula Nr.333/2011, Eiropas Komisijas Regula Nr.1179/2012, Eiropas Komisijas Regula Nr.715/2013). Ja vielas vai priekšmetus neklasificē kā atkritumus atbilstoši noteikumu 6. punktam un minēto vielu vai priekšmetu reģenerācija (arī pārstrāde) ir veikta atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas nosaka visa izlietotā iepakojuma reģenerācijas procentuālo apjomu (īpatsvaru), prasības noliegtu transportlīdzekļu pārstrādei un vides prasības apstrādes uzņēmumiem, prasības elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu apsaimniekošanai, atsevišķu bīstamas ķīmiskas vielas saturošu iekārtu un produktu lietošanas un marķēšanas prasības un videi kaitīgo preču sarakstu, minētās vielas un priekšmetus neuzskata par atkritumiem attiecībā uz atkritumu reģenerācijas un pārstrādes mērķiem.

Saskaņā ar Būvniecības likuma 10.panta pirmo daļu būvizstrādājumus atļauts piedāvāt Latvijas tirgū, kā arī stacionāri iebūvēt būvēs, ja tie ir derīgi paredzētajam izmantojumam, nodrošina būvei izvirzīto būtisko prasību izpildi un atbilst būvniecību regulējošu normatīvo aktu prasībām. Saskaņā ar esošo būvizstrādājumu aprites regulējumu visos gadījumos ražotājam jāveic būvizstrādājuma atbilstības novērtēšana. Pēc būvizstrādājuma novērtēšanas ražotājs izsniedz būvizstrādājuma atbilstības dokumentāciju, kuru pievieno katrai būvizstrādājumu partijai. Dienesta ieskatā, nododot reģenerētos atkritumus kādam būvniecības objektam, būtu jāpārlicinās vai būvprojektā ir noteikts, ka konkrētajā objektā var izmantot otrreizējās izejvielas, t.i., materiālus, kuri iegūti reģenerējot būvniecības atkritumus.

Saskaņā ar Procedūru no būvniecības un būvju nojaukšanas atkritumiem iegūto atkārtoti izmantojamo materiālu paredzēts testēt atbilstoši inerto atkritumu definīcijas prasībām. Ja piejaukumu apjoms būs līdz 7%, tad šādu materiālu var izmantot pagaidu vai privāto gājēju ceļu izveidei, līmeņa pacelšanai, karjeru aizbēršanai, grāvju, nelielas noslodzes ceļiem un tamlīdzīgiem. Objektiem, ja piejaukumu apjoms būs līdz 1%, tad šāds materiāls tiek attiecināts no dabas resursiem (izrokot karjeru) iegūta materiāla kvalitātes standartiem. Šāds materiāls atbilst prasībām, kuras noteiktas attiecībā uz otrreizējo būvobjektos izmantojamo materiālu atbilstoši zaļajam publiskajam iepirkumam (ZPI). Ministru kabineta 20.06.2017. noteikumi Nr.353 „Prasības zaļajam publiskajam iepirkumam un to piemērošanas kārtība” nosaka ZPI prasības un kritērijus, kurus var izmantot būvniecības iepirkumos.

Saskaņā ar Procedūru no atšķīrotā betonā (170101) tiks saražota smalkā frakcija - betona atsijas 0 mm-15 mm; vidējā frakcija - betona šķemba 10 mm-50 mm; rupjā frakcija - betona šķemba 50 mm-80 mm un apvienotā frakcija - betona šķemba 0 mm-80 mm.

No atšķīrotiem ķieģeļiem (170102), flīzēm, kārnīņiem un keramikas (170103), betona, ķieģeļu, flīžu, dakstiņu, keramikas maisījuma, kuri neatbilst 170106 klasei (170107), būvmateriāliem uz ģipša bāzes, kuri neatbilst 170801 klasei (atkritumu klases kods 170802) paredzēts, ka tiks saražota smalkā frakcija – atsija 0 mm-15 mm; vidējā frakcija - ķieģeļa-betona šķemba 10 mm-40 mm un rupjā frakcija - ķieģeļa-betona šķemba 40 mm-70 mm.

Dienests apstiprina Procedūrā minētos materiālu granulometriskos rādītājus. Gadījumā, ja atsevišķos gadījumos Operators paredzējis iegūt materiālus ar citiem granulometriskajiem rādītājiem, tad ir jāveic izmaiņas SIA „NORFA” izstrādātajā Procedūrā, kā arī jāinformē Dienests un jānorāda kādiem projektiem (būvprojektiem) tos ir paredzēts izmantot.

Vienlaicīgi uzglabājamais nebīstamo atkritumu apjoms – 2275 tonnas. Nav pieļaujama pārmērīga atkritumu uzkrāšana, kā arī ilgstoša glabāšana, neveicot ar atkritumiem reģenerācijas darbības. Konteineru tilpums var mainīties, atkarībā no atšķiroto atkritumu veida un apjoma. Ja kāds no atkritumu veidiem pārsniegs vienlaicīgi uzglabājamo norādīto atkritumu apjomu, ņemt vērā, lai tas nepārsniegtu kopējo atkritumu apjomu.

Nodrošinās, ka pie būvniecības un būvju nojaukšanas atkritumu savākšanas laukuma izvietos izkārtņi, kurā norādīta sekojoša informācija: attiecīgās atkritumu savākšanas un šķirošanas vietas apsaimniekotājs (firma, reģistrācijas numurs Uzņēmumu reģistrā, juridiskā adrese, kontaktinformācija (tālruna numurs, e-pasts)), attiecīgās atkritumu savākšanas vietas darba laiks.

Uz konteineriem, ja tādus izmantos, izvietos norādes valsts valodā ar informāciju: konteinerā ievietojamo atkritumu veids, atkritumu apsaimniekošanas komersants, kuram pieder attiecīgais konteiners, un tā kontakttālrunis.

Pirms paredzētās darbības uzsākšanas noteiktā termiņā un kārtībā tiks iesniegts iesniegums atļaujas B kategorijas piesārņojošai darbībai saņemšanai – atbilstoši Ministru kabineta 30.11.2010. noteikumu Nr.1082 „Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošās darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai” prasībām. Paredzētā darbības atbilst 1.pielikumam:

5.5.5. iekārtas nebīstamu atkritumu reģenerācijai ar jaudu līdz 75 tonnām dienā, kurās tiek veikta nebīstamu atkritumu reģenerācija vai to sagatavošana reģenerācijai, kas nav sadedzināšana vai līdzsadedzināšana;

5.10. iekārtas nebīstamu atkritumu šķirošanai, uzglabāšanai vai reģenerācijai (izņemot to radīšanas vietās), kurās vienlaikus var atrasties 30 un vairāk tonnu atkritumu dienā.

Paredzētā darbība tiks uzsākta tikai pēc atļaujas B kategorijas piesārņojošai darbībai saņemšanas un tiks veikta, ievērojot tās nosacījumus.

Tā kā SIA “Norfa” plāno apsaimniekot (savākt) lielāku būvniecības atkritumu, kuri neatbilst 170901, 170902 un 170903 klasei (atkritumu klases kods 170904) apjomu nekā tas norādīts 09.06.2021. izdotajā Atkritumu apsaimniekošanas atļaujā Nr.ZE21AA0003, būs nepieciešams veikt grozījumus tajā.

Ūdensapgāde. Dzeramo ūdeni piegādās no mazumtridzniecības veikala.

Drupinot būvniecības atkritumus vasarā, laika apstākļu dēļ, ja gaisā zems mitruma daudzums (ļoti karsts un sauss) tie tiks mitrināti, ūdeni iepildot drupinātājā. Drupinātāja uzpildīšanai ar ūdeni tiks izmantota 8 m³ tvertne. Ūdeni uzpildīs no diķa, kas atrodas nekustamā īpašumā “Kaijas”, Vītoliņi, Valgundes pagasts, Jelgavas novads . Tāpat tiks izmantotas organizatoriskas un tehniskas metodes (laistīšanu-mitrināšanu) putekļu emisiju samazināšanai pārkraušanas laikā.

Sadzīves notekūdeņi. Tualetes un roku mazgāšanai tiks izvietota pārvietojamā biotualete. Ražošanas procesā notekūdeņi nerodas.

Lietus notekūdeņu kanalizācija sistēmas teritorijā nav un netiks ierīkota.

Apkure-operatora telpas (pārvietojamais modulis) tiks apsildītas ar elektrību.

Sadzīvē radušies nešķīrotie sadzīves atkritumi (atkritumu klases kods 200301) tiks savākti 0,24 m³ konteinerā un reizi nedēļā nodoti SIA “Jelgavas novada KU” pēc līguma par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu noslēgšanas.

Elektroenerģiju iepērk atbilstoši noslēgtajiem līgumiem par elektroenerģijas iepirkumu.

Nav plānoti atkritumu pārrobežu sūtījumi, bet SIA “Norfa” neizslēdz šādu iespēju.

Jaunu ēku izbūve nav paredzēta.

Atkritumu apsaimniekošana tiks veikta atbilstoši drošības un vides aizsardzības prasībām. Uzņēmuma darbības procesā radītie atkritumi turpmāk tiks uzglabāti uz jauna ūdensnecaurīdīga betona virsmas seguma, nepieļaujot augšnes un ūdeņu piesārņojumu.

Visu pieņemto atkritumu uzglabāšana, apsaimniekošana un uzskaitē notiks atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

Lai samazinātu putekļu emisiju sausā laikā drupināmie būvgruži tiks mitrināti, ūdeni iepildot drupinātājā. Tāpat izmantotas organizatoriskas un tehniskas metodes (laistīšanu-mitrināšanu) putekļu emisiju samazināšanai pārkraušanas laikā. Laika apstākļos, kad vēja ātrums pārsniedz 10 m/s, tiks pārtraukta būvgružu drupināšana.

Ietekmi uz cilvēku veselību var radīt pārmērīgs troksnis, piesārņojošo vielu emisijas gaisā, nepareiza rīcība ar ķīmiskām vielām – gan būvmateriāliem, gan degvielu, tāpat arī vibrācijas.

Norādāms, ka minētās ietekmes ir saistāmas ar uzņēmuma darbību, ne tik daudz ar uzņēmuma infrastruktūras izveidi, jo piesārņojošo darbību plānots veikt jau cilvēka ietekmētā ražošanas teritorijā. Uzņēmuma darbības rezultātā nav sagaidāma būtiska trokšņu ietekme, jo iekārtas izvietosies pietiekamā attālumā no dzīvojamās apbūves, tādējādi iekārtu troksnis tiks slāpēts, turklāt uzņēmums savu darbību plāno realizēt darba dienās no pirmdienas līdz piektdienai dienas laikā, netraucējot iedzīvotājus vakara un nakts stundās. Gaisa piesārņojošo vielu emisijas nav sagaidāmas tik būtiskā līmenī, lai apdraudētu gaisa kvalitāti. Lielā mērā kā pozitīvs apstāklis ir minams tas, ka tuvākajā apkārtnē neatrodas citi rūpnieciska rakstura objekti. Tāpat norādāms, ka uzņēmuma darbība nav saistīta ar bīstamu ķīmisko vielu, izņemot dīzeļdegvielu, izmantošanu, kas varētu radīt rūpnieciskas avārijas ar ķīmisko vielu noplūdi vidē, sprādziena draudus. Dīzeļdegviela objektā uz vietas netiks atsevišķi uzglabāta, iekārtām nepieciešamo apjomu atvedīs un ar to uzpildīs iekārtas. Tādējādi ķīmisko vielu noplūžu riski ir samazināti līdz minimumam.

Nozīmīgākā ar avāriju riskiem saistītā ietekme ir uzņēmuma ugunsbīstamība, jo uzņēmuma teritorijā atradīsies ugunsbīstami būvniecības atkritumi – saņemtā koksne un sašķeldotie koksnes atkritumi. Teritorijā, atbilstoši normatīvo aktu prasībām, tiks novietoti ugunsdzēsšanas līdzekļi (ugunsdzēsamie aparāti). Tiks nodrošināti preventīvie pasākumi ugunsgrēku novēršanai, kā arī ņemti vērā piesārņojošās darbības atļaujā noteiktie vienlaicīgi uzglabājamo atkritumu maksimāli pieļaujamie apjomi. Operatora telpās (pārvietojamā modulī) ugunsdrošības signalizāciju nodrošinās dūmu detektori un tajās tiks izvietoti ugunsdzēsamie aparāti un drošības zīmes. Ārējās ugunsdzēsības vajadzībām nepieciešamības gadījumā ūdeni nodrošinās no kravas automobiļu cisternas ūdens pārvadāšanai ar tilpumu 20 – 32 m³, aprīkotu ar ugunsdzēsības šļūtenēm vairāku metru garumā. Ūdens uzpilde autocisternā tiks veikta no dīķa. Ūdens cisterna tiks novietota teritorijā, lai nepieciešamības gadījumā tā tiktu pielietota ugunsdzēsības vajadzībām. Ugunsdzēsēju piekļuve iekārtas darbības vietai ir pa valsts galveno autoceļu A9 Rīga (Skulte)-Liepāja pa pievedceļu Rīgas šoseja-Beltes, kurš ir klāts ar asfaltbetona segumu. Evakuācijas ceļi un durvis vienmēr tiks turēti brīvi pieejami.

Atbilstoši Ministru kabineta 01.03.2016. noteikumu Nr.131 „Rūpniecisko avāriju riska novērtēšanas kārtība un riska samazināšanas pasākumi” prasībām, SIA "Norfa" paredzētās piesārņojošās darbības veikšanai nav nepieciešama rūpniecisko avāriju novēršanas programma vai drošības pārskats un objekta avārijgatavības plāns.

Dienesta 05.01.2024. vērtējums:

Ņemot vērā, ka Operators ir paredzējis apsaimniekot degtspējīgus atkritumus Operatoram jāievēro ugunsdrošības noteikumi.

Uzņēmuma darbībā nav paredzami netipiski apstākļi, kas varētu radīt netipiskus/paaugstinātus piesārņojuma līmeņus ārpus aprakstītajiem šajā iesniegumā.

Lai novērstu vai, ja tas nav iespējams, samazinātu vides piesārņošanu vai tās risku, kā arī avāriju risku, uzņēmums veiks nepieciešamos piesardzības pasākumus saskaņā ar likuma „Par piesārņojumu” 5. panta prasībām. Pārtrauks iekārtas darbību netipiskos apstākļos, ja ir iespējama vides (ūdens, augšnes vai gaisa) piesārņošana. Darbību atsāks tikai pēc piesārņojuma cēloņu novēršanas.

Ņemot vērā paredzētās darbības “ietekmju apjomu un telpisko izplatību”, ir norādāms, ka uzņēmuma darbības ietekme būs jūtama lokālā mērogā, tuvākajos īpašumos, kur tieši būs dzirdami trokšņi, jūtas vibrācijas pārvietojoties automašīnām pa piebraucamo ceļu, jūtas putekļi sausā un karstā laikā, it sevišķi vējainā laikā. Norādāms, ka tuvākā apkaime ir samērā reti apdzīvota, tādēļ skartā sabiedrības daļa ir neliela.

Jebkurā gadījumā uzņēmumam sava darbība ir jāplāno tādā veidā, lai, pat beidzot savu aktīvo darbību, uzņēmums būtu spējīgs no savas teritorijas izvest ievestos atkritumus un nodot tos citiem attiecīgiem atkritumu apsaimniekotājiem vai tos izmantot kā otrreizējās izejvielas tautsaimniecībā. Atbrīvojot uzņēmuma teritoriju no apsaimniekotajiem atkritumiem, nākotnē, ņemot vērā, ka šī teritorija ir zonēta kā ražošanas un noliktavu teritorija, tajā būs iespējams strādāt citam rūpnieciskam uzņēmumam.

Pieteiktās darbības ietvaros izvēlētais risinājums ir gada laikā savākt 27 300 t būvniecības atkritumu ar atkritumu klases kodu 170904, no tiem atšķirot betonu (atkritumu klases kods 170101), ķieģeli (atkritumu klases kods 170102), flīzes, kārņņus un keramiku (atkritumu klases kods 170103), betona, ķieģeļu, flīžu, dakstiņu, keramikas maisījumu, kurš neatbilst 170106 klasei (atkritumu klases kods 170107), stiklu (atkritumu klases kods 170202), plastmasu (atkritumu klases kods 170203), būvmateriālu uz ģipša bāzes, kuri neatbilst 170801 klasei (170802), melno metālu (atkritumu klases kods 191202), krāsaino metālu (atkritumu klases kods 191203), mehāniskās apstrādes atkritumus (arī materiālu maisījumi), kuri neatbilst 191211 klasei (191212) un koku (atkritumu klases kods 170201). No būvniecības atkritumiem atšķirotu betonu (170101), ķieģeļus (170102), flīzes, kārņņus un keramiku (170103), betona, ķieģeļu, flīžu, dakstiņu, keramikas maisījumu (170107), būvmateriālus uz ģipša bāzes (170802) kopumā 24 289 t gadā paredzot sadrupināt. Atšķirotu stiklu (170202), plastmasu (170203), mehāniskās apstrādes atkritumus (191212) kopumā 5 t gadā paredzēts nodot SIA “Lautus” tālākai to apsaimniekošanai, atšķirotos melnos (191202) un krāsainos (191203) metālus kopumā 6 t gadā paredzēts nodot metāllūžņu apsaimniekošanas uzņēmumam. Atšķirotu koku (170201) 3000 t gadā paredzēts sašķaldot.

Atbilstoši Jelgavas novada teritorijas plānojumam paredzētās darbības teritorija ir noteikta kā Ražošanas objektu un noliktavu (RR) teritorija, kur atkritumu apsaimniekošanas objekts ir atļautais teritorijas izmantošanas veids. Tuvākajā pieguļošajā apkaimē atrodas Lauksaimniecības zemju teritorijas (L1). Ņemot vērā, ka uzņēmums savu darbību plāno veikt dienas laikā, ir paredzējis dažādus pretputekļu risinājumus, ir apzinājis nepieciešamību pēc ugunsdrošības pasākumu ieviešanas, izvēlēties tādu atkritumu apsaimniekošanas apjomu, ko ir iespējams apgrozīt uzņēmuma teritorijā, neradot nozīmīgus atkritumu uzkrājumus, kā arī, ņemot vērā, ka uzņēmums jau nodarbojas atkritumu apsaimniekošanas nozarē, uzņēmuma darbības rezultātā apkārtējo īpašumu izmantošana netiks apdraudēta.

C sadaļa. Izejmateriāli un ķīmiskās vielas, enerģija un ūdens 9

SIA „Norfa” ražošanas procesa nodrošināšanai galvenie izejmateriāli ir apsaimniekojamie atkritumi.

Darbības vieta tiks nodrošināta ar absorbentiem izlijumu savākšanai. Absorbentus neiekļauj 2.tabulā, jo nebūtu lietderīgi tos limitēt, taču var prognozēt, ka to patēriņš gada laikā nepārsniegs 100 kg. Izlietotos absorbentus, kuri ir piesārņoti ar bīstamām vielām nodos komersantam, kurš ir saņēmis atļauju (un ir spēkā finanšu nodrošinājums) attiecīgā veida atkritumu apsaimniekošanai. Informācija par atkritumu apsaimniekošanu sniegta Atļaujas 21.tabulā, līdz ar to, tā netiek iekļauta iesnieguma 2.tabulā.

Uzņēmums nelielos daudzumos izmantos dažādas eļļas un smērvielas iekārtu (auto svāri u.c.) apkopei, kurus iepērk no Latvijā reģistrētiem uzņēmumiem un uzglabā oriģināliepakojumā nelielos daudzumos. Ņemot vērā, ka gada apjoms nepārsniegs 20 l, ķīmiskās vielas un maisījumi 2.tabulā netiek norādīti.

Traktortehnikas un autotransporta vienību darbināšanai tiks izmantota dīzeļdegviela. Dīzeļdegvielu nav paredzēts uzglabāt uz vietas, to piegādās un uzpildīs pēc nepieciešamības. Uzņēmums izmantos dīzeļdegvielu ~ 100 t/gadā transporta un iekārtu darbināšanai teritorijā. Transportlīdzekļi, drupināšanas, šķeldošanas iekārtas tiks uzpildīti ārpus uzņēmuma teritorijas mazumtirdzniecības degvielas uzpildes stacijās. Attiecīgi aizpildīta 3.,4.tabulas.

Ārējās ugunsdzēsības vajadzībām, nepieciešamības gadījumā, ar ūdeni nodrošinās no kravas automobiļu cisternas ūdens pārvadāšanai ar tilpumu 20 – 32 m³.

Drupinātāja uzpildīšanai ar ūdeni tiks izmantota 8 m³ tvertne.

Attiecīgi aizpildīta 5.tabula.

Neattiecas uz uzņēmumu. 6.tabula uz uzņēmuma darbību neattiecas un netiek aizpildītas.

Dienesta 05.01.2024. vērtējums:

Uzņēmuma ražošanas procesa nodrošināšanai galvenie izejmateriāli ir apsaimniekojamie atkritumi. Detalizēta informācija par uzņēmumā apsaimniekotajiem atkritumu veidiem un daudzumiem, atbilstoši Atļaujas 21. un 22.tabulai (skat. Atļaujas “C” sadaļā).

Vietās, kur iespējama naftas produktu noplūde, Operatoram jānodrošina brīvu pieeju naftas produktu absorbenta krājumiem izlijumu savākšanai. Pēc izlijumu savākšanas radušos bīstamos atkritumus apsaimniekot atbilstoši normatīvo aktu par atkritumu pārvadājumu uzskaites kārtību prasībām.

3.Tabula. Bīstamās ķīmiskās vielas un maisījumi, kas izmantoti ražošanā kā izejmateriāli, palīgmateriāli vai veidojas starpproduktos vai gala produktos

Ķīmiskā viela vai maisījums (vai to grupa)	Ķīmiskā viela vai maisījuma veids	Izmantošanas veids	EK numurs	CAS numurs	Bīstamības klase	Bīstamības apzīmējums (H kods)	GHS bīstamības piktogramma	Drošības prasību apzīmējums (P kods)	Uzglabātais daudzums (t), uzglabāšanas veids	Izmantotais daudzums (tonnas/gadā)
Dīzeļdegviela	naftas produkti	Iekšējā transporta vajadzībām,	269-822-7	68334-30-5	Flam. Liq. 3 uzsliesmojošs	GHS 02 GHS 08 GHS 07 GHS 09	GHS 02 GHS 08 GHS 07 GHS 09	P210 P261 P273 P301+P310	Netiks uzglabāts	100

		drupinātāja, šķeldotāja darbināšanai			šķidrums			P331 P302+P352		
--	--	--	--	--	----------	--	--	-------------------	--	--

4.Tabula. Kurināmā vai degvielas izmantošana siltumenerģijai, elektroenerģijai un transportam iekārtā

Kurināmā veids	Gada laikā izlietotais daudzums	Sēra saturs (%)	Izmantots ražošanas procesiem	Izmantots apsildei	Izmantots transportam iekārtas teritorijā	Izmantots elektroenerģijas ražošanai
Degviela (mazuts)(t)	100	0.005	0	0	100	0

5.Tabula. Uzglabāšanas tvertņu saraksts

Kods	Uzglabāšanas tvertnes saturs	Tvertnes izmēri (m3)	Tvertnes vecums (gados)	Tvertnes izvietojums	Iepriekšējais pārbaudes datums	Nākamais pārbaudes datums
B1	ūdens	20-32	10	Virs zemes	12/09/2023	11/09/2024
B2	ūdens	8	12	Virs zemes	12/09/2023	11/09/2024

C sadaļa. Izejmateriāli un ķīmiskās vielas, enerģija un ūdens 10
Neattiecas uz uzņēmumu.

C sadaļa. Izejmateriāli un ķīmiskās vielas, enerģija un ūdens 11

Moduļu ēka, kurā atradīsies birojs, strādnieku atpūtas telpas, tiks apsildīta ar elektrību. Nav plānota cita veida apkures sistēmas ierīkošana vai iekārtu uzstādīšana.

Elektroenerģijas izmantošana uzņēmumā – kopā līdz 3000 kWh/gadā. Elektroenerģijas patēriņu un uzskaiti veiks atbilstoši noslēgtā līguma noteikumiem. Informācija par elektroenerģijas izmantošanu sniegta 7.tabulā.

Neattiecas uz uzņēmumu. Attiecīgi 8.tabula netiek aizpildīta.

7.Tabula. Elektroenerģijas izmantošana (gadā)

Izmantošanas veids	Kopējais daudzums
Apgaismojumam	2000
Apsildei	1000
Kopā	3000

C sadaļa. Izejmateriāli un ķīmiskās vielas, enerģija un ūdens 12

Ūdensapgāde. Dzeramo ūdeni piegādās no mazumtirdzniecības veikala. Higiēnas vajadzībām pārvietojamā biotualetē (tiks izmantoti SIA "TOI TOI Latvija" pakalpojumi, ar kuru 11.09.2023. noslēgts līgums Nr.TOI/23/09/764) ierīkota izlietne ar integrētu ūdens rezervuāru. Patērētais dzeramā ūdens apjoms 22,7 m³/gadā, kas ir 0,09 m³/dnn.

Drupinot būvniecības atkritumus vasarā, laika apstākļu dēļ, ja gaisā zems mitruma daudzums (ļoti karsts un sauss) tie tiks mitrināti, ūdeni iepildot drupinātājā. Drupinātāja uzpildīšanai ar ūdeni tiks izmantota 8 m³ tvertne. Ūdeni uzpildīs no dīķa, kas atrodas nekustamā īpašumā "Kaijas", Vītoliņi, Valgundes pagasts, Jelgavas novads. Par dīķa izmantošanu un piekļuvi tam 08.09.2023. noslēgta vienošanās Nr.V08/09/2023 ar zemes īpašnieci I.M. Plānotais ūdens patēriņš drupinātājam, laistīšanai-mitrināšanai +/- 240 m³/gadā.

Kopējais ūdens patēriņš 262,7 m³/gadā. Attiecīgi aizpildīta 11.tabula.

Citiem mērķiem ūdens nav nepieciešams.

9.Tabula. Ūdens ieguve

Ūdens ieguves avota identifikācijas numurs	Ūdens ieguves avota nosaukums un atrašanās vieta (adrese)	Ūdens ieguves avota ģeogrāfiskās koordinātas Z platums	Ūdens ieguves avota ģeogrāfiskās koordinātas A garums	Ūdens ieguves avota saimnieciskā iecirkņa kods	Ūdens ieguves avota teritorijas kods	Ūdens daudzums kubikmetri dienā	Ūdens daudzums kubikmetri gadā
	ūdenstilpe - dīķis	283616.941	482719.531		0030520 Valgundes pagasts	0.95	240

C sadaļa. Izejmateriāli un ķīmiskās vielas, enerģija un ūdens 13

Neattiecas uz uzņēmumu

C sadaļa. Izejmateriāli un ķīmiskās vielas, enerģija un ūdens 14

Neattiecas uz uzņēmumu

11.Tabula. Ūdens lietošana

Ūdens ieguves avoti un izmantošanas veidi	Kopējais ūdens patēriņš (kubikmetri gadā)	Atdzesēšanai (kubikmetri gadā)	Ražošanas procesiem (kubikmetri gadā)	Sadzīves vajadzībām (kubikmetri gadā)	Citiem mērķiem (kubikmetri gadā)
No ārējiem piegādātājiem	22.7	0	0	22.7	0
Citi avoti	240	0	0	240	0
Kopā	262.7	0	0	262.7	0

Dienesta 05.01.2024. vērtējums:

Dienests Atļaujā nelimitē dzeramā ūdens, ko plānots iegādāties fasētu mazumtirdzniecības veikalos, apjomu.

Ņemot vērā iepriekš minēto, Dienests Atļaujā precizē 11.tabulu „Ūdens lietošana”, nekļaujot tajā ūdens ieguves avotu „No ārējiem piegādātājiem”.

Tāpat Dienests atļaujas 11.tabulā precizē informāciju par no citiem avotiem iegūtā ūdens lietošanu. Iesniegumā minēts, ka +/- 240 m³/gadā paredzēts izmantot drupinātājam, laistīšanai-mitrināšanai. Līdz ar to Dienests Atļaujas 11.tabulā no citiem avotiem iegūtā ūdens izmantošanas veidu norāda – ražošanas procesiem.

D sadaļa. Vides piesārņojums 16

Būvniecības atkritumu šķirošanas, uzglabāšanas, pārkraušanas un pārstrādes procesā radīsies gaisu piesārņojošo vielu emisijas. Kopā plānots savākt, pāršķirot 27 300 t/gadā būvniecības atkritumu (atkritumu klases kods 170904), no tiem sadrupināt 24 289 t/gadā būvniecības atkritumu (atkritumu klases kodi 170101, 170102, 170103, 170107, 170802) un sašķeldot koku 3000 t/gadā (atkritumu klases kods 170201).

Piesārņojošo vielu emisijas uzņēmumā rodas no 6 emisijas avotiem.

Drupināšana līdz 24 289 tonnas/gadā būvgružu, ~ 240 tonnas vienā drupināšanas reizē (jeb vienā dienā).

Pēc smalcināšanas iegūtais materiāls tiek novietots uzglabāšanai zem atklātas debess laukumā (1715 m²). Paredzamais sadrupināto materiālu uzglabāšanas laiks ir 8760 stundas gadā (365 dienas gadā, 24 stundas dienās). Gatavā produkcija (sadrupinātais materiāls) ar frontālo iekrāvēju tiks iekrauta savā vai klienta autotransportā.

Izmantota mobila drupināšanas iekārta mobilais drupinātājs TRAKPACTOR Modelis 428, bet smalcināšanas procesā tā darbosies kā stacionāra iekārta.

Drupinātājs TRAKPACTOR Modelis 428 ar motora Caterpillar C9 (EU stage IIIA) jaudu 224 kW tiek darbināts, izmantojot dīzeļdegvielu.

Lai noteiktu daļiņu emisiju daudzumu no būvniecības un būvju nojaukšanas atkritumu drupināšanas iekārtas, izmantota ASV Vides aizsardzības aģentūras piedāvātā metodika (Environmental Protection Agency (EPA)) metodiku krājuma (Compilation of Air Pollutant Emission Factors) sadaļa “Crushed Stone Processing and Pulverized Mineral Processing”.

Emisijas avots Nr.A1. Būvniecības atkritumu pāršķirošana, sijāšana un smalcināšana (tilpumveida)

Emisijas izplūdes augstums - 8,0 m, tilpumveida avota izmēri – 101 m² x 1,0 m, apkārtējā gaisa temperatūra.

Emisijas avots Nr.A2. Būvniecības atkritumu drupinātājs, dīzeļdegvielas dzinējs (punktveida)

Emisijas izplūdes augstums ir 3,5 m, dūmeņa iekšējais diametrs 100 mm, plūsmas ātrums pieņemts 425 Nm³/h, temperatūra 5000C.

Emisijas avots Nr.A3. Sadrupināto materiālu uzglabāšanas kaudzes (tilpumveida)

Emisijas izplūdes augstums - 7,0 m, tilpumveida avota izmēri – 1715 m² x 1,0 m, apkārtējā gaisa temperatūra.

Uzkrājoties lielākam daudzumam koka atkritumiem, tiks nomāta šķeldošanas iekārta Doppstadt DW sērijas šķeldotājs Shredder DW 3060 Type F.

Kopumā paredzēts sagatavot reģenerācijai 3000 tonnas/gadā koksnes (apm. 39 tonnas/h).

Šķeldošana darba laiks - 84 stundas gadā (apm. 1 reizi mēnesī, t.i. 12 dienas gadā, 7 stundas darba dienās, sestdienās un svētdienās būvatkritumu drupināšana netiek paredzēta).

Pēc smalcināšanas iegūtais šķeldas materiāls tiek novietots uzglabāšanai zem atklātas debess laukumā 413 m² ar grantu segumu. Paredzamais sadrupināto materiālu uzglabāšanas laiks ir 8760 stundas gadā (365 dienas gadā, 24 stundas dienās). Atsevišķi tiks šķeldoti koksnes atkritumi, kas radušies būvdarbos vai būvju nojaukšanas darbos. Gatavā produkcija (koksnes šķelda/mulča) ar frontālo iekrāvēju tiks iekrauta savā vai klienta autotransportā.

Izmantota mobila drupināšanas iekārta mobilais šķeldotājs Shredder DW 3060 Type F, bet smalcināšanas procesā tā darbosies kā stacionāra iekārta.

Šķeldotājs Shredder DW 3060 Type F ar motora MTU 6R 1300 (EU stage IV) jaudu 320 kW tiek darbināts, izmantojot dīzeļdegvielu.

Emisijas avots Nr.A4. Koka šķeldošana (tilpumveida)

Emisijas izplūdes augstums - 5,0 m, tilpumveida avota izmēri – 101 m² x 1,0 m, apkārtējā gaisa temperatūra.

Emisijas avots Nr.A5. Šķeldotājs, dīzeļdegvielas dzinējs (punktveida)

Emisijas izplūdes augstums ir 3,5 m, dūmeņa iekšējais diametrs 100 mm, plūsmas ātrums pieņemts 425 Nm³/h, temperatūra 5000C.

Emisijas avots Nr.A6. Koksnes šķeldu uzglabāšanas kaudzes (tilpumveida)

Emisijas izplūdes augstums - 5,0 m, tilpumveida avota izmēri – 413 m² x 1,0 m, apkārtējā gaisa temperatūra.

Šķeldotāja darbības rezultātā veidojas piesārņojums:

- materiālu ielāde, šķeldojo, uzkrāšana, pārkraušana (cietās daļiņas t.sk. PM10 un PM2,5).

Būvniecības un būvju nojaukšanas atkritumu pārstrādes iekārtas darbības rezultātā veidojas piesārņojums:

- šķirošanas, sijāšanas, smalcināšanas un vēja erozijas procesu radītās emisijas (cietās daļiņas t.sk. PM10 un PM2,5)
- no dīzeļdegvielas dzinēja izplūdes gāzēm (oglekļa monoksīds, slāpekļa dioksīds, cietās daļiņas t.sk. PM10 un PM2,5).

Normālas tehnoloģisko iekārtu ekspluatācijas gadījumā zālveida un avārijas izmešu nav.

Sadrupinātā materiāla putēšanas novēršanai tiks izmantota pārsegšanas metode ar tentu.

Stacionāru piesārņojuma avotu emisijas limitu projekts (turpmāk-SPAELP) izstrādāts atbilstoši Ministru kabineta 02.04.2013. noteikumu Nr.182 „Noteikumi par stacionāru piesārņojuma avotu emisijas limita projektu izstrādi” (turpmāk – MK noteikumi Nr. 182) prasībām. Atbilstoši MK noteikumi Nr. 182 10.3. punktam, emisiju daudzuma noteikšanai lietoti emisijas faktori, kas iegūti no Amerikas Savienoto Valstu Vides

aizsardzības aģentūras gaisa piesārņojuma emisijas faktoru apkopojuma AP-42. Ja Eiropas Vides aģentūras vai Amerikas Savienoto Valstu Vides aizsardzības aģentūras emisiju faktoru datubāzē nav pieejams piesārņojošai darbībai raksturīgais emisiju faktorus, izmantoti emisijas faktori, kas iegūti no citas emisiju faktoru datubāzes (metodikas). SPAELP iekļauta arī koka šķeldošana.

Novērtējuma ietvaros vērtētas augstākās aprēķinātās piesārņojuma koncentrācijas paredzētās darbības vietas tuvumā izvietotajās teritorijās, kuras ir pieejamas iedzīvotājiem. Novērtējuma ietvaros paredzētās darbības radītais piesārņojums summēts ar esošo fona piesārņojumu, par kuru informāciju sniedza VSIA "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs". Lai prognozētu ietekmi uz gaisa kvalitāti, SIA „TEST” veikta gaisa piesārņojuma izkliedes modelēšana ar datorprogrammu The Leading Atmospheric Dispersion Model (ADMS 4.1), beztermiņa Licence Number P01-0632-C-AD400-LV, izmantojot Gausa matemātisko modeli.

Emisijas avotu fizikālais raksturojums dots 12.tabulā un gaisā emitētās vielas norādītas 13.tabulā. Piesārņojošo vielu emisijas limiti doti 15.tabulā.

12.Tabula. Emisijas avotu fizikālais raksturojums

Emisijas avota kods	Emisijas avota apraksts	Emisijas avota ģeogrāfiskās koordinātas Z platums	Emisijas avota ģeogrāfiskās koordinātas A garums	Dūmeņa augstums (m)	Dūmeņa iekšējais diametrs (mm)	Emisijas plūsma (Nm ³ /h)	Emisijas temperatūra (C)	Emisijas ilgums (h) dnn	Emisijas ilgums (h) gadā
A1	Būvniecības atkritumu pāršķirošana, sijāšana un smalcināšana	476503.00 476511.00 476505.00 476496.00	303272.00 303267.00 303259.00 303264.00			0		3	750
A2	Drupinātājs, dīzeļdegvielas dzinējs	476504.00	303265.00	3.5	100	425	500	3	750
A3	Sadrupināto materiālu uzglabāšanas kaudzes	476513.00 476586.00 476575.00 476500.00	303236.00 303236.00 303222.00 303275.00			0		24	8760
A4	Koka un koka iepakojuma šķeldošana	476478.00 476486.00 476481.00 476472.00	303290.00 303284.00 303276.00 303282.00			0		7	84
A5	Šķeldotājs, dīzeļdegvielas dzinējs	476480.00	303284.00	3.5	100	425	500	7	84
A6	Koksnes šķeldu uzglabāšanas kaudzes	476484.00 476511.00 476503.00 476476.00	303309.00 303290.00 303280.00 303300.00			0		24	8760

Dienesta 05.01.2024. vērtējums:

Dienests ir konstatējis, ka iesnieguma 12. un 15.tabulās ir norādītas neprecīzas emisijas avotu koordinātas.

Dienests ir veicis Stacionāru piesārņojuma avotu emisijas limitu projektā (turpmāk – SPAELP) norādīto emisijas avotu koordinātu pārrēķinu uz koordinātu sistēmu LKS92 un attiecīgi Atļaujā precizējis 12. un 15.tabulas.

13.Tabula. No emisiju avotiem gaisā emitētās vielas

Iekārtas, procesa, ražotnes vai ceļa nosaukums	Tips	Emisijas avota kods	Emisijas ilgums (h) dnn	Emisijas ilgums (h) gadā	Piesārņojošās viela	Emisijas g/s pirms attīrīšanas	Emisijas mg/m3 pirms attīrīšanas	Emisijas tonnas/gadā pirms attīrīšanas	Gāzu attīrīšanas iekārtas nosaukums, tips	Gāzu attīrīšanas iekārtas projektējamā efektivitāte	Gāzu attīrīšanas iekārtas faktiskā efektivitāte	Emisijas g/s pēc attīrīšanas	Emisijas mg/m3 pēc attīrīšanas	Emisija tonnas/gadā pēc attīrīšanas
Būvniecības atkritumu parstrāde	pāršķirošana, sijāšana un smalcināšana	A1	3	750	200001 Cietās izkliedētās daļiņas	0.289	0	0.779				0.289	0	0.779
					200002 PM10i	0.107	0	0.288				0.107	0	0.288
					200003 PM2,5ii	0.00722	0	0.0195				0.00722	0	0.0195
Drupinātājs	dīzeļdegvielas dzinējs	A2	3	750	020029 Oglekļa oksīds	0.0467	396	0.126				0.0467	396	0.126
					020038 Slāpekļa dioksīds	0.101	856	0.272				0.101	856	0.272
Sadrupināto materiālu uzglabāšanas kaudzes		A3	24	8760	200001 Cietās izkliedētās daļiņas	0.0191	0	0.601				0.0191	0	0.601
					200002 PM10i	0.00667	0	0.21				0.00667	0	0.21
												0.00101	0	0.0318

					200003 PM2,5ii	0.00101	0	0.0318						
Koka un koka iepakojuma šķeldošana	-	A4	7	84	200001 Cietās izkliedētās daļiņas	1.17	0	0.354				1.17	0	0.354
					200002 PM10i	0.903	0	0.273				0.903	0	0.273
					200003 PM2,5ii	0.0794	0	0.024				0.0794	0	0.024
Šķeldotājs	dīzeļdegvielas dzinējs	A5	7	84	020029 Oglekļa oksīds	0.0667	565	0.0202				0.0667	565	0.0202
					020038 Slāpekļa dioksīds	0.0178	151	0.00538				0.0178	151	0.00538
Koksnes šķeldu uzglabāšanas kaudzes	-	A6	24	8760	200001 Cietās izkliedētās daļiņas	0.00459	0	0.145				0.00459	0	0.145
					200002 PM10i	0.00161	0	0.0507				0.00161	0	0.0507
					200003 PM2,5ii	0.000243	0	0.00767				0.000243	0	0.00767

D sadaļa. Vides piesārņojums 17

Saskaņā ar Ministru kabineta 25.11.2014. noteikumiem Nr.724 „Noteikumi par piesārņojošas darbības izraisīto smaku noteikšanas metodēm, kā arī kārtību, kādā ierobežo šo smaku izplatīšanos” smaka nedrīkst pārsniegt mērķlielumu - 5 ouE/m3. No paredzētās darbības neizriet tādi

priekšnoteikumi, kuru dēļ varētu būt sagaidāms, ka veidosies nepatīkamas smakas nozīmīgos apjomos, kas varētu izplatīties apkārtējā vidē un ietekmēt apkārtējo teritoriju izmantošanu. Nav paredzama smaku veidošanās ārpus uzņēmuma darbības teritorijas.

Lai prognozētu ietekmi uz gaisa kvalitāti, ir veikta gaisa piesārņojuma izkliedes modelēšana. Izkliedes aprēķini veikti visām vielām, kurām saskaņā ar Ministru kabineta 03.11.2009. noteikumiem Nr.1290 "Noteikumi par gaisa kvalitāti" noteikti gaisa kvalitātes normatīvi. Piesārņojošo vielu izkliedes modelēšanas rezultātu analīze ļauj secināt, ka SIA „Norfa” darbība būtiski neietekmēs un nepasliktinās gaisa kvalitāti tuvāko dzīvojamo māju apkārtnē, un tiks ievērotas Ministru kabineta 03.11.2009. noteikumos Nr.1290 „Noteikumi par gaisa kvalitāti” noteiktās piesārņojošo vielu robežvērtības.

15.Tabula. Piesārņojošo vielu emisijas limitu projekts

Emisijas avota nosaukums	Emisijas avota ģeogrāfiskās koordinātas Z platums	Emisijas avota ģeogrāfiskās koordinātas A garums	Piesārņojošās viela	Piesārņojošās vielas g/s	Piesārņojošās vielas mg/m ³	Piesārņojošās vielas t/g	O ₂ %
Būvniecības atkritumu pāršķirošana, sijāšana un smalcināšana	476503.00	303272.00	200001 Cietās izkliedētās daļiņas	0.289	0	0.779	
			200002 PM _{10i}	0.107	0	0.288	
			200003 PM _{2,5ii}	0.00722	0	0.0195	
Drupinātājs, dīzeļdegvielas dzinējs	476504.00	303265.00	020029 Oglekļa oksīds	0.0467	396	0.126	
			020038 Slāpekļa dioksīds	0.101	856	0.272	
Sadrupināto materiālu uzglabāšanas kaudzes	476513.00	303236.00	200001 Cietās izkliedētās daļiņas	0.0191	0	0.601	
			200002 PM _{10i}	0.00667	0	0.21	
			200003 PM _{2,5ii}	0.00101	0	0.0318	
Koka un koka iepakojuma šķelšana	476478.00	303290.00	200001 Cietās izkliedētās daļiņas	1.17	0	0.354	
			200002 PM _{10i}	0.903	0	0.273	
			200003 PM _{2,5ii}	0.0794	0	0.024	
Šķeldotājs, dīzeļdegvielas dzinējs	476480.00	303284.00	020029 Oglekļa oksīds	0.0667	565	0.0202	
			020038 Slāpekļa dioksīds	0.0178	151	0.00538	
Koksnes šķeldu uzglabāšanas kaudzes	476484.00	303309.00	200001 Cietās izkliedētās daļiņas	0.00459	0	0.145	
			200002 PM _{10i}	0.00161	0	0.0507	
			200003 PM _{2,5ii}	0.000243	0	0.00767	

Dienesta 05.01.2024. vērtējums:

Uzņēmums ir izstrādājis un Dienestā iesniedzis SPAELP, atbilstoši kuram uzņēmuma darbības rezultātā tiks emitētas cietās daļiņas (t.sk. PM_{10} un $PM_{2.5}$), oglekļa oksīds, un slāpekļa dioksīds.

Novērtējot piesārņojuma izkļedes aprēķinu rezultātus, jāsecina, ka tiks ievēroti gaisa kvalitātes normatīvi un netiks pārsniegti MK 03.11.2009. noteikumos Nr.1290 „Noteikumi par gaisa kvalitāti” noteiktie robežlielumi.

Dienesta vērtējumā, nepieciešamības gadījumā, ir iespējama putekļu emisiju samazināšana, ja laukuma ekspluatācijas laikā tiek konstatēts, ka tas ir nepieciešams, piemēram veicot būvgružu mitrināšanu sausā laikā, kas nebūtu liels dabas resursu patēriņš.

Ņemot vērā to, ka tuvākā dzīvojamā māja atrodas vien 127 m attālumā, Dienests Atļaujā izvirza šādus nosacījumus putekļu emisiju samazināšanai:

1) Nelabvēlīgu laika apstākļu gadījumos, piemēram, stipra vēja laikā nodrošināt radīto atkārtoti izmantojamo materiālu laistīšanu, kas novērstu putēšanu. Betona drupināšanu veikt ar iekārtu kam iebūvēta automātiskā laistīšanas sistēma vai nodrošināt drupināšanas procesu ar cita veida ūdens laistīšanas sistēmu.

2) Paredzēt iekšējo ceļu un laukumu tīrīšanu no putekļiem vai apstrādi ar pretputekļu reaģenta pārklājumu.

3) Operatoram veikt drupināšanas un sijāšanas iekārtu darba laika uzskaiti.

4) Laika apstākļos, kad vēja ātrums pārsniedz 10 m/s pārtraukt būvgružu drupināšanu un sijāšanu.

5) Nepieciešamības gadījumā nodrošināt šķirojamā materiāla laistīšanu uz padeves konveijeriem.

D sadaļa. Vides piesārņojums 18

Sadzīves notekūdeņi. Tualetes un roku mazgāšanai tiks izvietota pārvietojamā biotualete. Ar SIA "TOI TOI Latvija" 11.09.2023. noslēgts līgums Nr.TOI/23/09/764 uz nenoteiktu laiku. Biotualetes izvešana -pēc nepieciešamības.

Ražošanas procesā notekūdeņi nerodas.

Lietus notekūdeņu kanalizācija sistēmas teritorijā nav un netiks ierīkota.

Neattiecas uz uzņēmumu. Attiecīgi 16.,17.,18.,19.tabulas uz uzņēmumu neattiecas.

Dienesta 05.01.2024. vērtējums:

Dienesta vērtējumu par atkritumu uzglabāšanu, ņemot vērā, ka nav un netiks ierīkota lietus notekūdeņu kanalizācijas sistēma, skatīt B8 sadaļā.

D sadaļa. Vides piesārņojums 18.1.

Neattiecas uz uzņēmumu.

Ūdens lietošanas bilanci sk.pielikumā.

Dienesta 05.01.2024. vērtējums:

Ūdens lietošanas balance pievienota Atļaujas 6.pielikumā.

Neattiecas uz uzņēmumu.

D sadaļa. Vides piesārņojums 19

Uzņēmuma rīcībā nav informācijas par augsnes, grunts un pazemes ūdeņu kvalitāti (piesārņojuma līmeni) paredzētās darbības teritorijā. SIA “Norfa” darbība neietver tādas ar bīstamo ķīmisko vielu lietošanu saistītas darbības, kas varētu radīt augsnes piesārņojumu iekārtas teritorijā.

Saskaņā ar VSIA „Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” Piesārņoto un potenciāli piesārņoto vietu informācijas sistēmu, zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 54860020403 neatrodas piesārņotā vai potenciāli piesārņotā vietā.

Uz ūdensnecaurlaidīga monolīta betona seguma laukuma 1,063 ha platībā plānots izvietot konteinerus un ievestos būvniecības atkritumus.

Tādējādi tiks ievērots Ministru kabineta 15.12.2016. noteikumu Nr.788 „Noteikumi par atkritumu šķirošanas un pārkraušanas vietām” prasības.

Dienesta 05.01.2024. vērtējums:

Uzņēmuma darbības teritorijai jāatbilst MK noteikumos Nr.788 izvirzītajām prasībām.

D sadaļa. Vides piesārņojums 20

SIA “NORFA” paredzētās darbības vietā plāno veikt:

- būvniecības atkritumu pārstrādi - 24 300 t/gadā;
- koksnes šķeldošanu - 3000 t/gadā.

Kopā pārstrāde tiks veikta - 27 300 t/gadā.

Trokšņu novērtējumā izvērtēts, ka uzņēmuma apkārtnē A virzienā, ~127 m attālumā atrodas dzīvojamās mājas “Beltes”. Uzņēmuma tuvumā neatrodas sabiedriskās ēkas. Tehnoloģiskā shēma paredz visu veidu būvgužu šķirošanu divās galvenajās grupās: • betona un dzelzsbetona būvguži, brāķētās un nederīgās konstrukcijas; • ķieģeļu, javas, keramikas, grunts, šķembu maisījums. Sasmalcinātie materiāli ar transportlentu palīdzību tiks novietoti uzkrāšanas laukumos, no kurienes tos izvedīs tālākai izmantošanai.


Aprēķinu rezultāti interpretēti atbilstoši Ministru kabineta 07.01.2014. noteikumiem Nr.16 “Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības kārtība” (turpmāk – MK noteikumi Nr.16). Saskaņā ar MK noteikumu Nr.16 2.pielikumu, trokšņa robežlielumi definēti atbilstoši apbūves teritorijas izmantošanas funkcijai. Ņemot vērā, ka atkritumu drupināšanu ir plānots veikt tikai darba dienās laikā, tiek ņemti vērā trokšņa robežlielumi dienas laikā (Ldiena).

Būvniecības atkritumu drupināšanas iekārtas apkārtnē, A virzienā, ~ 127 m attālumā atrodas dzīvojamās mājas “Beltes”, kur Ldiena robežlielums ir 55 dBA, Lvakars – 50 dBA, Lnakts – 45 dBA.

Esošais trokšņu līmenis ir saistīts ar īpašuma atrašanās vietu valsts galvenā autoceļa A9 Rīga (Skulte)-Liepāja tiešā tuvumā, kas atrodas plānotās darbības teritorijas ZA daļā. Būvgužu drupināšana paredzēta darba dienās, darba laikā un tikai 3 stundas dienā, 750 h/gadā, kas ir 31 diena/gadā, sestdienas, svētdienas un svētku dienas - brīvas. Koksnes šķeldošana paredzēta darba dienās, darba laikā 7 h dienā, kas ir 84 h gadā, kas ir 3,5 dienas gadā, sestdienas, svētdienas un svētku dienas - brīvas. Citu būtisku trokšņa avotu uzņēmuma atrašanās vietā nav. Fona trokšņa līmeņa

modelēšanai izmantota informācija par autotransporta plūsmu pa autoceļu A9. Satiksmes intensitāte 2022.gadā 7954 vidējais transportlīdzekļu skaits diennaktī, kravas automašīnu daļa 20 %.

Trokšņa prognozē un izvērtēšanā ņemta vērā objekta iekārtu un tehnoloģisko procesu trokšņu emisijas. Trokšņa avotu raksturīgās intensitātes un to parametri sastādīti saskaņā ar trokšņa rādītāju novērtēšanas pamatprincipiem un metodēm. Apbūvju teritorijā trokšņa rādītāji novērtēti kā ilgtermiņa, ar trokšņa avotiem raksturīgām vidējām gada intensitātēm. Visu modelējamo trokšņa avotu radītajam troksnim ir nepastāvīgs raksturs. Trokšņa izplatība tiek modelēta, izmantojot skaņas izplatīšanās prognozēšanas programmatūru "SoundPLANessential 5.1". Skaitļotajā ievadīti izejas dati atbilstoši ražotnes darbam, kad vienlaicīgi strādā visas iekārtas ar maksimālu slodzi.



5.attēls *Sagaidāmais trokšņa līmenis uzņēmuma darbības rezultātā apkārtējos īpašumos*

Analizējot aprēķinos un modelēšanas gaitā iegūtos rezultātus, ir secināms, ka plānotās darbības rezultātā tiks ievēroti trokšņa normatīvi. Likuma "Par piesārņojumu" 49.panta otrā daļā noteikts, ka trokšņa robežlielumu ievērošanu kontrolē Veselības inspekcija, kā arī attiecīgās pašvaldības institūcijas, kurām pašvaldība ir deleģējusi minēto funkciju. MK noteikumu Nr.16 12.punkts nosaka, ka Veselības inspekcija, pamatojoties uz attiecīgu iesniegumu, kontrolē saimnieciskās darbības, iekārtu vai satiksmes radītā trokšņa robežlielumu ievērošanu. Nodarbinātajiem atbilstoši Ministru kabineta 04.02.2003. noteikumu Nr.66 "Darba aizsardzības prasības nodarbināto aizsardzībai pret darba vides trokšņa radīto risku" prasībām jānodrošina noteikumos minētās prasības. Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2003/10/EK (06.02.2003.) par veselības un drošības minimālajām prasībām attiecībā uz darba ņēmēju pakļaušanu darba vides riskiem, ko rada fizikāli faktori (troksnis) ir pārņemta ar Ministru kabineta 04.02.2003. noteikumiem Nr.66 "Darba aizsardzības prasības nodarbināto aizsardzībai pret darba vides trokšņa radīto risku".

20.Tabula. Trokšņa avoti un to rādītāji

Trokšņa avota kods	Trokšņa avota nosaukums un/vai raksturojums	Trokšņa avota rādītājs (dB (A)) L diena	Trokšņa avota rādītājs (dB (A)) L vakars	Trokšņa avota rādītājs (dB (A)) L nakts	Trokšņa uztvērējs
N1	Drupinātājs TRAKPACTOR Modelis 428	50	45	45	111.4
N2	Šķeldotājs Shredder DW 3060	50	45	45	90

Dienesta 05.01.2024. vērtējums:

Saskaņā ar provizorisko trokšņu ietekmes izvērtējumu, summārais trokšņa rādītājs tuvākajās dzīvojamajās mājās nepārsniegs MK 07.01.2014. noteikumu Nr.16 „Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības kārtība” 2.pielikumā noteiktos vides trokšņa robežlielumus.

D sadaļa. Vides piesārņojums 21

Bīstamo atkritumu apsaimniekošana nav paredzēta.

SIA “Norfa”, uzņēmumam piederošajā, nekustamā īpašumā “Stevija”, Valgundes pagastā, Jelgavas novadā (īpašuma kadastra numurs 54860020403, zemes vienības kadastra apzīmējums 54860020403), 1,146 ha platībā plānojis uzsākt būvniecības atkritumu (būvniecības atkritumi, kuri neatbilst 170901, 170902 un 17903 klasei (atkritumu klases kods 170904)) – 27 300 t/gadā, savākšanu, pārkraušanu, šķirošanu, pagaidu uzglabāšanu un pārstrādi (atšķirotu būvgružu drupināšanu un koka šķeldošanu) ar mērķi iegūt atkārtoti izmantojamās būvniecības materiālus.

Uzņēmuma plānotā darbība saistīta ar būvniecības atkritumu (būvgružu – būvobjektos demontāžas, būvniecības un remonta darbu rezultātā radušos laužu un bojātu ķieģeļu, betona konstrukciju, stikla, koka utt.) 27 300 t gadā savākšanu, pārkraušanu, šķirošanu, pagaidu uzglabāšanu un reģenerāciju (atšķirotu būvgružu drupināšanu un koka šķeldošanu) ar mērķi iegūt atkārtoti izmantojamās būvniecības materiālus – dažādu frakciju šķembas, smilti un šķeldu. Saskaņā ar Ministru kabineta 19.04.2011. noteikumiem Nr.302 “Noteikumi par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kuras padara atkritumus bīstamus” uzņēmuma apsaimniekojamie atkritumi klasificējami kā būvniecības atkritumi, kuri neatbilst 170901, 170902 un 17903 klasei (atkritumu klases kods 170904).

Būvniecības atkritumi tiks ievesti gan no objektiem, kas atrodas ārpus paredzētās darbības vietas (no būvobjektiem, kur notiek demontāžas darbi; būvniecības un remonta darbi u.tml.), gan savākti uz vietas laukumā no fiziskām un juridiskām personām, kā arī SIA “NORFA” tos atvedīs no būvobjektiem, kuros tā darbojas. Būvniecības un būvju nojaukšanas atkritumi tiks savākti bez sadzīves atkritumu piejaukumiem.

Uzņēmums savā darbībā izmantos sekojošas iekārtas: maztonnāžas pašizkrāvēju; manipulatoru; autopiekabi; puspiekabi; konteineru pārvadātāju; mobilo drupinātāju TRAKPACTOR (Modelis 428 ar motoru Caterpillar C9 (EU stage IIIA), jaudu 224 kW, tiek darbināts izmantojot dīzeļdegvielu, aprīkots ar metālu magnētu); mobilo šķeldotāju Shredder DW 3060 Type F (ar motora MTU 6R 1300 (EU stage IV), jaudu 320 kW, tiek darbināts izmantojot dīzeļdegvielu); konteinerus.

No būvniecības atkritumiem, kuri neatbilst 170901, 170902 un 17903 klasei (atkritumu klases kods 170904) atšķiros betonu (170101), ķieģeli

(170102), flīzes, kārņņus un keramiku (170103), betona, ķieģeļu, flīžu, dakstiņu, keramikas maisījumu, kuri neatbilst 170106 klasei (170107), stiklu (170202), plastmasu (170203), būvmateriālu uz ģipša bāzes, kuri neatbilst 170801 klasei (170802), melno metālu (191202), krāsaino metālu (191203), mehāniskās apstrādes atkritumus (arī materiālu maisījumi), kuri neatbilst 191211 klasei (191212) un koku (170201). Atšķirotos būvniecības atkritumus (atkritumu klases kodi 170101, 170102, 170103, 170107, 170202, 170802) tālāk drupinās uzņēmumam piederošajā mobilajā kāpurķēžu drupinātājā TRAKPACTOR. Drupinātājā būvgruzus sasmalcinās un frakcionēs trīs frakcijās: smalkā, vidējā un rupjā frakcijās. Atgūtie izejmateriāli, atkarībā no frakcijas lieluma un veida, var tikt izmantoti kā pieberamais materiāls, bedru aizbēršanai, grunts ceļu remontā, bruģēšanā, kā pildmateriāls, pagaidu ceļiem būvlaukumos, ceļu remontdarbos, ūdenstilpju aizbēršanai, autonovietņu laukumiem, lauksaimniecības tehnikas novietņu laukumiem utt.

Vienlaicīgi uzglabājais atkritumu apjoms uz laukuma ar ūdensnecaurlaidīgo betona virsmas segumu (1,063 ha) sastādīs 2275 tonnas.

Sadzīvē radušies nešķirotie sadzīves atkritumi (atkritumu klases kods 200301) tiks nodoti SIA "Jelgavas novada KU" pēc līguma par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu noslēgšanas.

Atkritumi tiks klasificēti atbilstoši Ministru kabineta 19.04.2011. noteikumu Nr.302 „Noteikumi par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kuras padara atkritumus bīstamus” atkritumu klasifikatoram.

Paredzētās darbības teritorija tiks apsargāta.

Iekārtu darbības traucējumu gadījumā, ieskaitot avārijas, kas rada tieša kaitējuma draudus videi vai ir izraisījušas kaitējumu videi, rīkosies saskaņā ar Vides aizsardzības likuma 27. un 28. pantu:

- ja kaitējums videi nav nodarīts, bet pastāv tieši kaitējuma draudi, nekavējoties veikt visus nepieciešamos preventīvos pasākumus;
- ja pastāv tieši kaitējuma draudi, kā arī tad, ja, veicot preventīvos pasākumus, nav izdevies likvidēt tiešos kaitējuma draudus, nekavējoties rakstveidā informēt Valsts vides dienestu par šiem draudiem, veiktajiem preventīvajiem pasākumiem un citiem būtiskiem situāciju raksturojošiem aspektiem;
- ja nodarīts kaitējums videi, nekavējoties rakstveidā ziņot Valsts vides dienestu par kaitējumu videi un sniegt pilnīgu situācijas raksturojumu;
- ja nodarīts kaitējums videi, nekavējoties veikt neatliekamās pasākumus, veikt sanācijas pasākumus.

Tā kā SIA "Norfa" plāno apsaimniekot (savākt) lielāku būvniecības atkritumu, kuri neatbilst 170901, 170902 un 170903 klasei (atkritumu klases kods 170904) apjomu nekā tas norādīts 09.06.2021. izdotajā Atkritumu apsaimniekošanas atļaujā Nr.ZE21AA0003, būs nepieciešams veikt grozījumus tajā.

Veicot atkritumu pārvadājumus uz to pārstrādes vai reģenerācijas vietām, lai nodrošinātu to pārvadājumu elektronisko reģistrāciju un uzskaiti valsts teritorijā, SIA „Norfa” izmanto Atkritumu pārvadājumu uzskaites valsts informācijas sistēmu (APUS) atbilstoši Ministru kabineta 18.02.2021. noteikumu Nr.113 „Atkritumu un to pārvadājumu uzskaites kārtība” prasībām.

Tuvākajā laikā nav plānoti atkritumu pārrobežu sūtījumi, bet SIA "Norfa" neizslēdz šādu iespēju.

SIA „Norfa” izstrādājusi „Kvalitātes kontroles procedūru SIA „Norfa” būvniecības atkritumu beigu statusa piemērošanai”, lai Dienestam būtu iespējams pārliecināties par to, vai sagatavotie būvniecības atkritumi atbilst būvniecībā/ceļu būvē vai citā nozarē piemērojamajiem kritērijiem, lai tie tiktu izmantoti paredzētajam mērķim. Ņemot vērā to, ka atkritumiem ar atkritumu klases kodu 170904 papildus tiek veikta šķirošana, tiem piemērojams R12B kods. Atbilstoši Ministru kabineta 19.04.2011. noteikumos Nr.302 “Noteikumi par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kuras

padara atkritumus bīstamus” 6. punktā noteiktajiem kritērijiem, lūdzam Atļaujā iekļaut attiecīgo reģenerācijas R5 kodu atkritumu apsaimniekošanas klasēm 170101, 170102, 170103, 170107, 170802, kopā 24 289 t/gadā. Attiecīgi aizpildīta iesnieguma 21.tabula. Atkritumu veidošanās, iespējamie atkritumu veidi, to daudzumi un rīcība ar tiem atbilstoši parādīta 21.un 22. tabulās. 23.tabula neattiecas uz uzņēmumu.

Līdz atkritumu nodošanai atkritumu apsaimniekošanas komersantiem, nebīstamie atkritumi uzglabāsies uz laukuma krautnēs vai slēgta tipa konteineros ar vāku. Pielikumā pievienotas atkritumu izvietojuma shēma. Atkritumu daudzums tiks uzkrāts tādos apjomos, kas netraucē to šķirošanu, pārkraušanu, pārstrādi, pārvietošanu uz laukuma.

Vienlaicīgi uzglabājama apjoms – 2275 tonnas.

“Stevija”, Valgundes pagastā, Jelgavas novadā (zemes vienības kadastra apzīmējums 54860020403) nav konstatējamas tādas ģeogrāfiskās īpatnības (piemēram, plūdu risku teritorija, paaugstinātas seismiskās aktivitātes teritorija, aktīvu nogāžu procesu teritorija), kas radītu apdraudējumu pieteiktās darbības veikšanai. Uzņēmuma izveide atbilstoši Dabas aizsardzības pārvaldes Dabas datu pārvaldības sistēmai “OZOLS” nav saistāma ar īpaši aizsargājamo biotopu platību, mežaudžu vai lauksaimniecības zemju platību iznīcināšanu, jo īpašums jau ir cilvēka pārveidots, tajā atrodas veci būvju karkasi, betonēts laukums. Ārpus īpašuma teritorijas uzņēmuma darbība netiks veikta. Uzņēmums neatrodas īpaši aizsargājamā dabas teritorijā vai mikroliegumā, Baltijas jūras un Rīgas jūras līča krasta kāpu aizsargjoslā, virszemes ūdensobjektu aizsargjoslās, ūdens ņemšanas vietu aizsargjoslās. Darbības vieta aizsargjoslās ap kultūras pieminekļiem, kultūrvēsturiskām vietām neatrodas.

Atkritumu veidošanās un rīcība ar tiem, atkritumu veidi, to apjomi un rīcība ar tiem atbilstoši parādīta 21.tabulā.

Atkritumu savākšana un pārvadāšana, atkritumu veidi, to apjomi un rīcība ar tiem atbilstoši parādīta 22.tabulā.

21.Tabula. Atkritumu veidošanās un rīcība ar tiem

Atkritumu kods un nosaukums	Atkritumu bīstamība	Pagaidu glabāšanā (tonnas/gadā)	Ienākošās atkritumu plūsmas (t/a) ražošanas galvenais avots	Ienākošās atkritumu plūsmas saražotās tonnas gadā	Ienākošā atkritumu plūsma (t/a) saņemta no citiem uzņēmumiem (uzņēmēja biedrībām)	Kopā ienākošā atkritumu plūsma (t/a)	Izejošās atkritumu plūsmas (t/a) pārstrādātais daudzums	Izejošās atkritumu plūsmas (t/a) pārstrādes R-kods	Izejošās atkritumu plūsmas (t/a) apglabātais daudzums	Izejošās atkritumu plūsmas (t/a) apglabāšanas D-kods	Izejošās atkritumu plūsmas (t/a) nodots citiem uzņēmumiem (uzņēmēja biedrībām)	Kopā izejošās atkritumu plūsmas (t/a)
170904 Būvniecības atkritumi, kuri neatbilst 170901, 170902 un 170903 klasei	Nē	2275	Pieņemšana no klientiem, šķirošana	0	27300	27300	27300	R12B	0	0	0	27300
170101 Betons	Nē	820	No šķirošanas procesa, drupināšana	9980	0	9980	9980	R5 R12	0	0	9980	9980

170102 Ķieģeļi	Nē	975	No šķirošanas procesa, drupināšana	11809	0	11809	11809	R5 R12	0	0	11809	11809
170103 Flīzes, kārniņi un keramika	Nē	42	No šķirošanas procesa, drupināšana	500	0	500	500	R5 R12	0	0	500	500
170107 Betona, ķieģeļu, flīžu, dakstiņu, keramikas maisījumi, kuri neatbilst 170106 klasei	Nē	83	No šķirošanas procesa, drupināšana	1000	0	1000	1000	R5 R12	0	0	1000	1000
170802 Būvmateriāli uz ģipša bāzes, kuri neatbilst 170801 klasei	Nē	83	No šķirošanas procesa, drupināšana	1000	0	1000	1000	R5 R12	0	0	1000	1000
170201 Koks	Nē	250	No šķirošanas procesa, šķeldošana	3000	0	3000	3000	R12 R13	0	0	3000	3000
170202 Stikls	Nē	3.6	No šķirošanas procesa	0.3	0	0.3	0	0	0	0	0,3	0.3
170203 Plastmasa	Nē	2.4	No šķirošanas procesa	0.5	0	0.5	0	0	0	0	0,5	0.5
191202 Melnie metāli	Nē	12	No šķirošanas procesa	5	0	5	0	0	0	0	5	5
191203 Krāsainie metāli	Nē	2.2	No šķirošanas procesa	1	0	1	0	0	0	0	1	1
191212 Atkritumu mehāniskās apstrādes atkritumi (arī materiālu maisījumi), kuri neatbilst 191211 klasei	Nē	1.6	No šķirošanas procesa	4.2	0	4.2	0	0	0	0	4,2	4.2
200301 Nešķiroti sadzīves atkritumi	Nē	0.048	sadzīvē	2.3	0	2.3	0	0	0	0	2,3	2.3

150202 Absorbenti, filtru materiāli (tai skaitā citur neminēti eļļu filtri), slaucīšanas materiāls un aizsargtērpi, kuri ir piesārņoti ar bīstamām vielām	Jā	0.002	absorbents	0.01	0	0.01	0	0	0	0	0,01	0.01
---	----	-------	------------	------	---	------	---	---	---	---	------	------

22. Atkritumu savākšana un pārvadāšana

Atkritumu kods un nosaukums	Atkritumu bīstamība	Savākšanas veids	Pārvadāto atkritumu daudzums (tonnas/gadā)	Pārvadāšanas veids	Komersants, kas veic atkritumu pārvadājumus (vai atkritumu radītājs)	Komersants, kas saņem atkritumus
200301 Nešķīroti sadzīves atkritumi	Nē	0,24 m3 konteiners	2,3	Autotransports	Komersants ar atbilstošu atļauju	Komersants ar atbilstošu atļauju
170101 Betons	Nē	kaudzē	3000,0	Autotransports	Komersants ar atbilstošu atļauju	Komersants ar atbilstošu atļauju
170102 Ķieģeļi	Nē	kaudzē	9980	Autotransports	Komersants ar atbilstošu atļauju	Komersants ar atbilstošu atļauju
170103 Flīzes, kārniņi un keramika	Nē	kaudzē	11809	Autotransports	Komersants ar atbilstošu atļauju	Komersants ar atbilstošu atļauju
170107 Betona, ķieģeļu, flīžu, dakstiņu, keramikas maisījumi, kuri neatbilst 170106 klasei	Nē	kaudzē	500	Autotransports	Komersants ar atbilstošu atļauju	Komersants ar atbilstošu atļauju
170802 Būvmateriāli uz ģipša bāzes, kuri neatbilst 170801 klasei	Nē	kaudzē	1000	Autotransports	Komersants ar atbilstošu atļauju	Komersants ar atbilstošu atļauju
170201 Koks	Nē	kaudzē, konteinerā	3000	Autotransports	Komersants ar atbilstošu atļauju	Komersants ar atbilstošu atļauju
170202 Stikls	Nē	konteiners	0,3	Autotransports	Komersants ar atbilstošu atļauju	Komersants ar atbilstošu atļauju
170203 Plastmasa	Nē	konteiners	0,5	Autotransports	Komersants ar atbilstošu atļauju	Komersants ar atbilstošu atļauju
170904 Būvniecības atkritumi, kuri neatbilst 170901, 170902 un 170903 klasei	Nē	kaudzē	27300	Autotransports	Komersants ar atbilstošu atļauju	Komersants ar atbilstošu atļauju
191202 Melnie metāli	Nē	konteiners	5,0	Autotransports	Komersants ar atbilstošu atļauju	Komersants ar atbilstošu atļauju
191203 Krāsainie metāli	Nē	konteiners	5,0	Autotransports	Komersants ar atbilstošu atļauju	Komersants ar atbilstošu atļauju

191212 Atkritumu mehāniskās apstrādes atkritumi (arī materiālu maisījumi), kuri neatbilst 191211 klasei	Nē	kontainers	4,2	Autotransports	Komersants ar atbilstošu atļauju	Komersants ar atbilstošu atļauju
---	----	------------	-----	----------------	----------------------------------	----------------------------------

Dienesta 05.01.2024. vērtējums:

Atkritumu veidošanās uzņēmumā, apsaimniekoto atkritumu veidi, daudzumi un rīcība ar tiem (t.sk. vienlaicīgi uzglabājamo atkritumu apjomi objektā), ir atļauti tikai atbilstoši atļaujas 21. un 22.tabulā (skat. "C" sadaļā) norādītiem atkritumu veidiem un apjomiem.

Dienests norāda, ka ja operatora darbības rezultātā veidosies vēl iesniegumā un Atļaujā neminētu atkritumu klašu atkritumi (t.sk. bīstamie atkritumi), šie atkritumi ir jāklasificē atbilstoši noteikumiem par atkritumu klasifikatoru. Atkritumu uzskaiti, kā arī apsaimniekoto atkritumu pārvadājumu elektronisko reģistrāciju un uzskaiti valsts teritorijā veikt, izmantojot atkritumu pārvadājumu uzskaites sistēmu (APUS), saskaņā ar MK noteikumos Nr.113 izvirzītajām prasībām un pielikumiem.

Operatoram katru dienu jānodrošina uzņēmumā ievesto un izvesto atkritumu veidu/masas novērtēšana, reģistrācija, apsaimniekoto/radīto atkritumu daudzuma (apjoma), veida, izcelsmes, savākšanas biežuma un pārvadāšanas (arī atkritumu pārrobežu sūtījumu), reģenerācijas veidu un vietu uzskaitē, saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likuma (1)daļas 1)punktu, atbilstoši MK noteikumu Nr.788 prasībām un šo noteikumu pielikumu žurnālu paraugiem.

Nosūtot atkritumus apstrādei uz citām valstīm, ievērot 14.06.2006. Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (EK) Nr.1013/2006 „Par atkritumu sūtījumiem” prasības.

Saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likuma 1.panta 12.punktu atkritumu uzglabāšana ir atkritumu glabāšana tam speciāli piemērotās un aprīkotās vietās to turpmākai reģenerācijai vai apglabāšanai (izņemot īslaicīgu uzglabāšanu (mazāk par trim mēnešiem) to rašanās, šķirošanas un savākšanas vietās daudzumos, kas nerada kaitējumu videi vai draudus cilvēku veselībai.

Lai nodrošinātu precīzu ienākošo un izejošo atkritumu apjoma kontroli, Operatoram jāuzstāda auto svāri. Atļaujā izvirzīts atbilstošs nosacījums. Darbības ar atkritumiem veicamas atbilstoši iesniegtajai atkritumu izvietojuma shēmai (Atļaujas 7.pielikums) un atbilstoši atkritumu plūsmas (Atļaujas 8.pielikums). Dienests norāda, ka nav pieļaujama pārmērīga atkritumu uzkrāšana, kā arī ilgstoša glabāšana, neveicot apstrādes vai tālākas darbības ar atkritumiem.

Dienests Atļaujā nelimitē gada laikā radīto nešķiroto sadzīves atkritumu apjomu, bet norāda, ka pārskatā „Veidlapa Nr.3–Atkritumi. Pārskats par atkritumiem” par iepriekšējo kalendāro gadu norāda saražoto atkritumu daudzumu.

D sadaļa. Vides piesārņojums 22

Neattiecas uz uzņēmumu.

E sadaļa. Monitorings 23

Uzņēmums nav plānojis veikt augsnes, grunts un gruntsūdens monitoringu.

Saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likuma 23.punktu uzņēmums veiks visa veida apsaimniekoto atkritumu daudzuma (apjoma), veidu, izcelsmes uzskaiti un rezultātus reģistrēs uzskaites dokumentā.

Vienu reizi dienā veiks atkritumu apsaimniekošanas vietā ievesto/izvesto atkritumu uzskaiti – visas ar atkritumiem veiktās darbības (t.sk.

uzņēmumā radītos atkritumus) reģistrēs hronoloģiskā secībā Atkritumu uzskaites reģistrācijas žurnālā elektroniskā veidā, atbilstoši Ministru kabineta 13.12.2016. noteikumu Nr.788 „Noteikumi par atkritumu savākšanas un šķirošanas vietām” 28.punktam un pielikumam. Atkritumu uzskaites žurnālu datus apkopos katra mēneša pēdējā datumā (un par gadu). Datu pareizību apliecinās ar atbildīgās amatpersonas parakstu.

Katru gadu līdz 1. martam, pamatojoties uz atkritumu uzskaites reģistrācijas žurnāla datiem, iesniegs vides aizsardzības oficiālās statistikas veidlapu „Veidlapa Nr.3-Atkritumi. Pārskats par atkritumiem” par iepriekšējo kalendāra gadu, ievadot datus elektroniskajā datu bāzē tiešsaistes režīmā atbilstoši Ministru kabineta 23.05.2017. noteikumu Nr.271 „Noteikumi par vides oficiālās statistikas veidlapām un piesārņojošas darbības pārskata veidlapām” prasībām.

Tiks nodrošināta savākto un sagatavoto reģenerācijai vai pārstrādei atkritumu nodošanu komersantiem, kuri ir saņēmuši attiecīgo atkritumu apsaimniekošanas atļaujas un tiem ir spēkā finanšu nodrošinājums.

Pēc kvalitātes kontroles procedūras ieviešanas SIA „Norfa” par saražotajām un realizētajām otrreizējām izejvielām (sadrupināto materiālu) veiktās darbības elektroniski tiks reģistrētas otrreizējo izejvielu uzglabāšanas un realizācijas uzskaites žurnālā saskaņā ar Ministru kabineta 28.08.2018. noteikumos Nr.548 „Otrreizējo izejvielu uzskaites kārtība” noteikto kārtību.

F sadaļa. Pasākumi, kas veicami, pārtraucot iekārtas vai tās daļas darbību, lai samazinātu ietekmi uz vidi 24

Ja tiks pilnīgi pārtraukta iekārtu vai to daļu darbība, ne vēlāk kā 30 dienas pirms iekārtu darbības pārtraukšanas informēs Dienestu un iesniegs atbilstošu iesniegumu. Iesniegumam pievienos pasākumu plānu, kurā norādīts, kā tiks organizēti darbi, lai samazinātu ietekmi uz vidi, kad iekārta vai tās daļa pārtrauc darbību, atbilstoši likuma "Par piesārņojumu" 30. panta ceturtajai daļai.

Saskaņā ar likuma „Par piesārņojumu” 4. panta deviņo punktu pēc iekārtas darbības pilnīgas pārtraukšanas veiks pasākumus, kas nepieciešami piesārņojuma riska novēršanai un iekārtas atrašanās vietas sakārtošanai atbilstošā stāvoklī. Pārtraucot saimniecisko darbību, uzņēmums pārdos vai nodos pārstrādei un/vai utilizācijai ražošanas iekārtas. Tāpat tiks pārdots sadrupinātais un sašķeldotais materiāls, bet atkritumi nodoti komersantiem, kas saņēmuši attiecīgās atļaujas.

Šobrīd uzņēmums neplāno darbības pārtraukšanu. Notiek intensīvs darbs pie teritorijas un dokumentācijas sakārtošanas atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

G sadaļa. Kopsavilkums 1

Būvniecības atkritumu savākšana laukums (1,063 ha platībā) SIA “Norfa”, nekustamā īpašumā “Stevija”, Valgundes pagasts, Jelgavas novads (kadastra Nr.54860020403, zemes vienības kadastra apzīmējums 54860020403, īpašuma kopējā platība 1,146 ha), kurā paredzētas darbības: - savākšana, pārkraušana, šķirošana, pagaidu uzglabāšana un reģenerācija (atšķiroto būvgriežu drupināšana un koka šķeldošana) ar mērķi iegūt atkārtoti izmantojamus būvniecības materiālus.

Kopējais nebīstamo atkritumu apsaimniekošanas apjoms 27 300 t/gadā, no kuriem 24 289 t/gadā tiks veikta būvniecības atkritumu drupināšana un 3000 t/gadā koka šķeldošana. Pārējie pārstrādei nederīgie atkritumi -11 t/gadā tiks nodoti uzņēmumiem, kas saņēmuši attiecīgo atkritumu apsaimniekošanas atļauju un tiem ir spēkā finanšu nodrošinājums.

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “NORFA”

Reģistrācijas numurs komercreģistrā: 43603079659

Juridiskā adrese: “Kaijas”, Vītoliņi, Valgundes pagasts, Jelgavas novads, LV-3017

Paredzētās darbības vietas adrese: “Stevija”, Valgundes pagasts, Jelgavas novads

Tālruna numurs: 27575311

Elektroniskā pasta adrese:: info@norfa.lv,

tīmekļvietne: norfa.lv

Atbilstoši spēkā esošajam Jelgavas novada teritorijas plānojumam 2011.-2023.gadam (1.redakcija), zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 54860020403 atrodas Ražošanas objektu un noliktavu (RR) teritorijā, kuras galvenie izmantošanas veidi un papildizmantošanas veidi ir noteikti Saistošo noteikumu 5.2.5.nodaļā “Ražošanas objekti un noliktavas (RR)”, kur viens no atļautās izmantošanas veidiem ir atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumu apbūve.

G sadaļa. Kopsavilkums 2

SIA “NORFA” ir uzņēmums, kas veic dažāda apjoma ēku, būvju un inženierbūvju nojaukšanu ar specializētu demontāžas tehniku. Lai darbību optimizētu, plānots atvērt būvniecības atkritumu savākšanas, pārkraušanas, uzglabāšanas šķirošanas, drupināšanas, sijāšanas un šķeldošanas darbībām laukumu nekustamā īpašumā “Stevija”, Valgundes pagastā, Jelgavas novadā (īpašuma kadastra numurs 54860020403, zemes vienības kadastra apzīmējums 54860020403), 1,146 ha platībā, no tās atkritumu apsaimniekošanai tiks izmantoti 1,063 ha, kas klāti ar betonā segumu. Plānotais būvniecības atkritumu apsaimniekošanas apjoms (būvniecības atkritumi, kuri neatbilst 170901, 170902 un 17903 klasei (atkritumu klases kods 170904)) – 27 300 t/gadā ar mērķi iegūt atkārtoti izmantojamus būvniecības materiālus.

Būvniecības atkritumi tiktu pievesti gan no objektiem, kas atrodas ārpus paredzētās darbības vietas (no būvobjektiem, kur notiek demontāžas darbi; būvniecības un remonta darbi u.tml.), gan savākti uz vietas laukumā no fiziskām un juridiskām personām, kā arī SIA “Norfa” tos atvedīs no būvobjektiem, kuros tas darbojas.

No būvniecības atkritumiem, kuri neatbilst 170901, 170902 un 17903 klasei (atkritumu klases kods 170904) – 27 300 t/gadā atšķiros betonu (170101), ķieģeli (170102), flīzes, kārneņus un keramiku (170103), betona, ķieģeļu, flīžu, dakstiņu, keramikas maisījumu, kuri neatbilst 170106 klasei (170107), stiklu (170202), plastmasu (170203), būvmateriālu uz ģipša bāzes, kuri neatbilst 170801 klasei (170802), melno metālu (191202), krāsaino metālu (191203), mehāniskās apstrādes atkritumus (arī materiālu maisījumi), kuri neatbilst 191211 klasei (191212) un koku (170201).

Atšķirotos būvniecības atkritumus (atkritumu klases kodi 170101, 170102, 170103, 170107, 170202, 170802), tālāk drupinās uzņēmumam piederošajā mobilajā kāpurķēžu drupinātājā TRAKPACTOR Modelis 428. Drupinātājā būvgružus sasmalcinās un frakcionēs trīs frakcijās: smalkā, vidējā un rupjā frakcijās.

Atgūtie izejmateriāli, atkarībā no frakcijas lieluma un veida var tikt izmantoti kā pieberamais materiāls, bedru aizbēršanai, grunts ceļu remontā, bruģēšanā, kā pildmateriāls, pagaidu ceļiem būvlaukumos, ceļu remontdarbos, ūdenstilpju aizbēršanai, autonovietņu laukumiem, lauksimniecības tehnikas novietņu laukumiem utt.

SIA “Norfa” izstrādājis kvalitātes kontroles procedūru būvniecības atkritumu beigu statusa piemērošanai, lai būtu iespējams pārliecināties par to, vai sagatavotie būvniecības atkritumi atbilst būvniecībā/ceļu būvē vai citā nozarē piemērojamajiem kritērijiem, lai tie tiktu izmantoti paredzētajam mērķim.

Atšķirotu koku (170201) paredzēts šķeldot nomātā mobilā koksnes šķeldošanas iekārtā Shredder. Koks pirms apstrādes netiks žāvēts. Sadrupināto koku paredzēts izmantot dārzu un parku labiekārtošanā. Atšķirotu stiklu (170202), plastmasu (170203) un mehāniskās apstrādes atkritumus (arī materiālu maisījumus), kuri neatbilst 191211 klasei (191212) paredzēts nodot SIA "Lautus", ar kuru 2021.gada 27.septembrī uz nenoteiktu laiku ir noslēgts līgums par atkritumu apsaimniekošanu. Atšķirotu un no drupinātāja iekārtas atvilkto melno metālu (191202) un krāsaino metālu (191203) plānots nodot metāllūžņu apsaimniekošanas uzņēmumam, kas piedāvās augstāko tirgus cenu.

Paredzētās piesārņojošās darbības veids atbilstoši Ministru kabineta 2010. gada 30. novembra noteikumu Nr. 1082 „Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošās darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai”

1.pielikumam:

5.5.5. iekārtas nebīstamu atkritumu reģenerācijai ar jaudu līdz 75 tonnām dienā, kurās tiek veikta nebīstamu atkritumu reģenerācija vai to sagatavošana reģenerācijai, kas nav sadedzināšana vai līdzsadedzināšana;

5.10. iekārtas nebīstamu atkritumu šķirošanai, uzglabāšanai vai reģenerācijai (izņemot to radīšanas vietās), kurās vienlaikus var atrasties 30 un vairāk tonnu atkritumu dienā.

G sadaļa. Kopsavilkums 31

Ūdensapgāde. Dzeramo ūdeni piegādās no mazumtirdzniecības veikala. Higiēnas vajadzībām pārvietojamā biotāletē (tiks izmantoti SIA "TOI TOI Latvija" pakalpojumi) ierīkota izlietne ar integrētu ūdens rezervuāru. Patērētais dzeramā ūdens apjoms 22,7 m³/gadā.

Drupinot būvniecības atkritumus vasarā, laika apstākļu dēļ, ja gaisā zems mitruma daudzums (ļoti karsts un sauss) tie tiks mitrināti, ūdeni iepildot drupinātājā. Plānotais ūdens patēriņš drupinātājam, laistīšanai-mitrināšanai +/- 240 m³/gadā.

G sadaļa. Kopsavilkums 32

Par uzņēmuma darbības izejmateriāliem uzskatāmi savāktie nebīstamie būvniecības atkritumi, kuri neatbilst 170901, 170902 un 17903 klasei (atkritumu klases kods 170904) – 27 300 t/gadā.

No būvniecības atkritumiem atšķiros betonu (170101), ķieģeli (170102), flīzes, kārņņus un keramiku (170103), betona, ķieģeļu, flīžu, dakstiņu, keramikas maisījumu, kuri neatbilst 170106 klasei (170107), būvmateriālu uz ģipša bāzes, kuri neatbilst 170801 klasei (170802) – 24 289 t/gadā, kas tālāk tiks drupināts.

Atšķirotais stikls (170202), plastmasa (170203), mehāniskās apstrādes atkritumi (arī materiālu maisījumi), kuri neatbilst 191211 klasei (191212) – 5 t/gadā tiks nodoti atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumam tālākai pārstrādei. Atšķirotais melnais metāls (191202) un krāsainais metāls (191203) - 6 t/gadā tiks nodoti metāllūžņu apsaimniekošanas uzņēmumam.

Atšķirotais koks (170201) – 3000 t/gadā tālāk tiks sašķeldots.

Uzņēmuma darbības rezultātā var rasties izlijuši naftas produkti, to savākšanai izmanto absorbentu (granulveida vai cita veida).

Moduļu ēka, kurā atrodīsies birojs, strādnieku atpūtas telpas, tiks apsildīta ar elektrību. Nav plānota cita veida apkures sistēmas ierīkošana vai iekārtu uzstādīšana.

G sadaļa. Kopsavilkums 33

Traktortehnikas un autotransporta vienību darbināšanai tiks izmantota dīzeļdegviela. Uzņēmums izmantos dīzeļdegvielu ~ 100 t/gadā transporta un iekārtu darbināšanai teritorijā. Transportlīdzekļi, drupināšanas, šķeldošanas iekārtas tiks uzpildīti ārpus uzņēmuma teritorijas mazumtirdzniecības degvielas uzpildes stacijās.

G sadaļa. Kopsavilkums 34

Piesārņojošo vielu emisijas uzņēmumā radīsies no 6 emisijas avotiem.

Emisijas avots Nr.A1. Būvniecības atkritumu pāršķirošana, sijāšana un smalcināšana (tilpumveida). Emisijas avots Nr.A2. Būvniecības atkritumu drupinātājs, dīzeļdegvielas dzinējs (punktveida).

Emisijas avots Nr.A3. Sadrupināto materiālu uzglabāšanas kaudzes (tilpumveida).

Emisijas avots Nr.A4. Koka šķeldošana (tilpumveida).

Emisijas avots Nr.A5. Šķeldotājs, dīzeļdegvielas dzinējs (punktveida).

Emisijas avots Nr.A6. Koksnes šķeldu uzglabāšanas kaudzes (tilpumveida).

Normālas tehnoloģisko iekārtu ekspluatācijas gadījumā zālveida un avārijas izmešu nav. Sadrupinātā materiāla putēšanas novēršanai tiks izmantota pārseģšanas metode ar tentu.

Analizējot aprēķinos un modelēšanas gaitā iegūtos rezultātus, ir secināms, ka plānotās darbības rezultātā tiks ievēroti Ministru kabineta 03.11.2009. noteikumos Nr.1290 "Noteikumi par gaisa kvalitāti" noteiktie gaisa kvalitātes normatīvi.

Sadzīves notekūdeņi. Tualetes un roku mazgāšanai tiks izvietota pārvietojamā biotualete. Ar SIA "TOI TOI Latvija" 11.09.2023. noslēgts līgums Nr.TOI/23/09/764 uz nenoteiktu laiku. Biotualetes izvešana -pēc nepieciešamības.

Ražošanas procesā notekūdeņi nerodas.

Lietus notekūdeņu kanalizācija sistēmas teritorijā nav un netiks ierīkota.

G sadaļa. Kopsavilkums 35

Uzņēmuma plānotā darbība saistīta ar būvniecības atkritumu (būvgrižu – būvobjektos demontāžas, būvniecības un remonta darbu rezultātā radušos laužu un bojātu ķieģeļu, betona konstrukciju, stikla, koka utt.) 27 300 t gadā savākšanu, pārkraušanu, šķirošanu, pagaidu uzglabāšanu un reģenerāciju (atšķīrto būvgrižu drupināšanu un koka šķeldošanu) ar mērķi iegūt atkārtoti izmantojamus būvniecības materiālus.

No būvniecības atkritumiem, kuri neatbilst 170901, 170902 un 170903 klasei (atkritumu klases kods 170904) atšķīros betonu (170101), ķieģeli (170102), flīzes, kārņņus un keramiku (170103), betona, ķieģeļu, flīžu, dakstiņu, keramikas maisījumu, kuri neatbilst 170106 klasei (170107), stiklu (170202), plastmasu (170203), būvmateriālu uz ģipša bāzes, kuri neatbilst 170801 klasei (170802), melno metālu (191202), krāsaino metālu (191203), mehāniskās apstrādes atkritumus (arī materiālu maisījumi), kuri neatbilst 191211 klasei (191212) un koku (170201).

Atšķīrto būvniecības atkritumus (atkritumu klases kodi 170101, 170102, 170103, 170107, 170202, 170802) – 24 289 t/gadā tālāk drupinās uzņēmumam piederošajā mobilajā kāpurķēžu drupinātājā TRAKPACTOR.

Atšķīrto koku (170201) – 3000 t/gadā paredzēts šķeldot nomātā mobilā koksnes šķeldošanas iekārtā Shredder.

Atšķīrto stiklu (170202), plastmasu (170203) un mehāniskās apstrādes atkritumus (arī materiālu maisījumus), kuri neatbilst 191211 klasei (191212), melno metālu (191202), krāsaino metālu (191203) – kopā 11 t/gadā paredzēts nodot atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumiem.

Vienlaicīgi uzglabājais atkritumu apjoms uz laukuma ar ūdensnecaur laidīgo betona virsmas segumu sastādīs 2275 tonnas.

SIA „Norfa” izstrādājusi „Kvalitātes kontroles procedūru SIA „Norfa” būvniecības atkritumu beigu statusa piemērošanai”, lai Dienestam būtu iespējams pārliecināties par to, vai sagatavotie būvniecības atkritumi atbilst būvniecībā/ceļu būvē vai citā nozarē piemērojamajiem kritērijiem, lai tie tiktu izmantoti paredzētajam mērķim. Ņemot vērā to, ka atkritumiem ar atkritumu klases kodu 170904 papildus tiek veikta šķirošana, tiem piemērojams R12B kods. Atbilstoši Ministru kabineta 19.04.2011. noteikumos Nr.302 “Noteikumi par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kuras padara atkritumus bīstamus” 6. punktā noteiktajiem kritērijiem, lūdzam Atļaujā iekļaut attiecīgo reģenerācijas R5 kodu atkritumu apsaimniekošanas klasēm 170101, 170102, 170103, 170107, 170802, kopā 24 289 t/gadā. Attiecīgi aizpildīta iesnieguma 21.tabula.

Sadzīvē radušies nešķīrotie sadzīves atkritumi (atkritumu klases kods 200301) tiks nodoti SIA “Jelgavas novada KU” pēc līguma par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu noslēgšanas.

G sadaļa. Kopsavilkums 36

Esošais trokšņu līmenis ir saistīts ar īpašuma atrašanās vietu valsts galvenā autoceļa A9 Rīga (Skulte)-Liepāja tiešā tuvumā, kas atrodas plānotās darbības teritorijas ZA daļā. Būvgružu drupināšana paredzēta darba dienās, darba laikā un tikai 3 stundas dienā, 750 h/gadā, kas ir 31 diena/gadā, sestdienas, svētdienas un svētku dienas - brīvas. Koksnes šķeldošana paredzēta darba dienās, darba laikā 7 h dienā, kas ir 84 h gadā, kas ir 3,5 dienas gadā, sestdienas, svētdienas un svētku dienas - brīvas. Citu būtisku trokšņa avotu uzņēmuma atrašanās vietā nav. Fona trokšņa līmeņa modelēšanai izmantota informācija par autotransporta plūsmu pa autoceļu A9. Satiksmes intensitāte 2022.gadā 7954 vidējais transportlīdzekļu skaits diennaktī, kravas automašīnu daļa 20 %.

Būvniecības atkritumu drupināšanas iekārtas apkārtnē, A virzienā, ~ 127 m attālumā atrodas dzīvojamās mājas “Beltes”, kur Ldiena robežlielums ir 55 dBA, Lvakars – 50 dBA, Lnakts – 45 dBA.

Trokšņa izplatība modelēta, izmantojot skaņas izplatīšanās prognozēšanas programmatūru “SoundPLANessential 5.1”.

Analizējot aprēķinos un modelēšanas gaitā iegūtos rezultātus, ir secināms, ka plānotās darbības rezultātā tiks ievēroti trokšņa normatīvi.

G sadaļa. Kopsavilkums 4

Iespējamo avāriju risks, galvenokārt saistīts ar ugunsgrēka izcelšanos. Tiks nodrošināti preventīvie pasākumi ugunsgrēku novēršanai, kā arī ņemti vērā piesārņojošās darbības atļaujā noteiktie vienlaicīgi uzglabājamo atkritumu maksimāli pieļaujamie apjomi. Operatora telpās (pārvietojamā modulī) ugunsdrošības signalizāciju nodrošinās dūmu detektori un tajās tiks izvietoti ugunsdzēsīgie aparāti un drošības zīmes. Ārējās ugunsdzēsības vajadzībām, nepieciešamības gadījumā, ar ūdeni nodrošinās no kravas autobīļu cisternas ūdens pārvadāšanai ar tilpumu 20 – 32 m³, aprīkotu ar ugunsdzēsības šļūtenēm vairāku metru garumā. Ūdens uzpilde autocisternā tiks veikta no dīķa. Ūdens cisterna tiks novietota teritorijā, lai nepieciešamības gadījumā tā tiktu pielietota ugunsdzēsības vajadzībām. Ugunsdzēsēju piekļuve iekārtas darbības vietai ir pa valsts galveno autoceļu A9 Rīga (Skulte)-Liepāja pa pievedceļu Rīgas šoseja-Beltes pa asfaltbetona seguma autoceļu. Evakuācijas ceļi un durvis vienmēr tiks turēti brīvi pieejami.

Gadījumā, ja ir izcēlies ugunsgrēks, efektīva manuālā ugunsgrēka dzēšana ir atkarīga no ugunsgrēka atklāšanas mirkļa un ugunsdzēsības

aprikojuma. Ja paredzamais ugunsdzēsēju ierašanās laiks var pārsniegt 10 minūtes, jāpaļaujas uz pašu spēkiem, atceroties par savu drošību un spējām.

Avārijas situāciju mazināšanai un likvidēšanai uzņēmums nodrošinās darbiniekus ar atstarojošām vestēm, nepiederošu personu un, autotransporta neiekļūšanai teritorijā, ir uzstādīti vārti.

Atbilstoši Ministru kabineta 01.03.2016. noteikumos Nr.131 „Rūpniecisko avāriju riska novērtēšanas kārtība un riska samazināšanas pasākumi” noteiktajām prasībām, SIA „Norfa” nav nepieciešama rūpniecisko avāriju novēršanas programma vai drošības pārskats un objekta civilās aizsardzības plāns. SIA „Norfa” darbība neatbilst arī Ministru kabineta 19.09.2017. noteikumos Nr.563 „Paaugstinātas bīstamības objektu apzināšanas un noteikšanas, kā arī civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas plānošanas un īstenošanas kārtība” noteiktajiem paaugstinātas bīstamības objektiem.

G sadaļa. Kopsavilkums 5

Nav paredzēta jaunu ēku izbūve vai esošo karkasa ēku atjaunošana.

2.pielikums

Sarakste ar pašvaldību un citām iestādēm sakarā ar B kategorijas piesārņojošās darbības atļaujas izsniegšanu: norādes par datumiem, tai skaitā iesniegumu un to precizējumu vai papildinājumu iesniegšanas datumu

Saņemšanas/ nosūtīšanas datums	Vēstules vai iesnieguma Nr.	Ziņas par vēstulē vai iesniegumā sniegto informāciju
15.09.2023.	SIA „NORFA” iesniegums (IS Nr.AB#427484)	Iesniegts iesniegums B kategorijas piesārņojošās darbības atļaujas saņemšanai
05.10.2023.	Valsts vides dienests	Sistēmā TULPE nomainīts statuss uz „Gaida papildinformāciju. Nav pieņemts” un pieprasīta papildinformācija
13.10.2023.	SIA „NORFA” iesniegums (IS Nr.AB#427484)	Iesniegts precizēts iesniegums B kategorijas piesārņojošās darbības atļaujas saņemšanai
30.10.2023.	SIA „NORFA” e-pasta vēstule	Operators precizēšanai lūdz atgriezt 13.10.2023. iesniegto precizēto iesniegumu Atļaujas saņemšanai
31.10.2023.	Valsts vides dienests	Sistēmā TULPE nomainīts statuss uz „Gaida papildinformāciju. Nav pieņemts”
08.11.2023.	SIA „NORFA” iesniegums (IS Nr.AB#427484)	Iesniegts precizēts iesniegums B kategorijas piesārņojošās darbības atļaujas saņemšanai
22.11.2023.	Valsts vides dienests	Sistēmā TULPE nomainīts statuss uz „Pieņemts”
22.11.2023.	Dienesta vēstule Nr.14.4/AP/12382/2023	Informācijas nosūtīšana Jelgavas novada pašvaldībai un Veselības inspekcijai par SIA „NORFA” iesniegumu B kategorijas atļaujas saņemšanai
28.11.2023.	Veselības inspekcijas Sabiedrības veselības departamenta Zemgales kontroles nodaļas vēstule Nr.2.4.9.-20./399	Par SIA „NORFA” iesniegumu B kategorijas piesārņojošās darbības atļaujas saņemšanai
12.12.2023.	Jelgavas novada pašvaldības Īpašuma pārvaldes 12.12.2023. vēstule Nr.JNPIP/3-18/23/1132	Par priekšlikumu sniegšanu SIA „NORFA” B kategorijas piesārņojošās darbības atļaujas nosacījumiem
05.01.2024.	SIA „NORFA” B kategorijas piesārņojošās darbības atļaujas Nr.AP24IB0002 izsniegšana darbībai „Stevija”, Valgundes pagastā, Jelgavas novadā (īpašuma kadastra numurs 5486 002 0403)	
17.07.2024.	SIA „NORFA” 16.06.2024. iesniegums	Par B kategorijas atļaujas Nr. AP24IB0002 nosacījumu grozījumu veikšanu.
09.08.2024.	Grozīta SIA „NORFA” B kategorijas piesārņojošās darbības atļauja Nr.AP24IB0002 darbībai „Stevija”, Valgundes pagastā, Jelgavas novadā (īpašuma kadastra numurs 5486 002 0403)	



LATVIJAS REPUBLIKA
JELGAVAS NOVADA DOME

UR nr. 90009118031, Pasta iela 37, Jelgava, LV-3001, Latvija, tālrunis: 63022238,
E-pasts: dome@jelgavasnovads.lv; www.jelgavasnovads.lv

Pielikums protokolam Nr. 7/2023

LĒMUMS

Jelgavā

2023. gada 22.martā

Nr. 1

**Par atļauju izvietot būvniecības atkritumu savākšanas,
dalītas vākšanas, šķirošanas, sagatavošanas pārstrādei un reģenerācijas
vai apglabāšanas iekārtas un būvniecības atkritumu laukumu
nekustamajā īpašumā "Stevija", Valgundes pagastā, Jelgavas novadā**

Izskatot SIA „NORFA”, Reģ.Nr.43603079659, juridiskā adrese: “Kaijas”, Vītiļiņi, Valgundes pagasts, Jelgavas novads, LV-3017, 2022.gada 29.augusta iesniegumu Nr.56 “Par jaunas atkritumu reģenerācijas iekārtas izvietošana” (turpmāk – Iesniegums), Jelgavas novada dome

konstatē:

[1] Iesniegumā SIA “NORFA”:

[1.1] informē, ka adresē: “Stevija”, Valgundes pagasts, Jelgavas novads (īpašuma kadastra numurs 54860020403, zemes vienības kadastra apzīmējums 54860020403, 1,146 ha platībā) plāno veikt atkritumu apsaimniekošanu (būvgružu savākšanu, pārkraušanu, šķirošanu, uzglabāšanu un pārstrādi – drupināšanu un šķelšanu (reģenerāciju));

[1.2] informē, ka SIA “NORFA” gatavo dokumentāciju, lai Valsts vides dienestā varētu iesniegt iesniegumu ietekmes uz vidi sākotnējam izvērtējumam;

[1.3] norāda, ka saskaņā ar Valgundes pagasta Zemgales rajona tiesas zemesgrāmatu nodalījumā Nr.100000169235 (nekustamā īpašuma kadastra numurs 54860020403, zemes vienības kadastra apzīmējums 54860020403) iekļauto informāciju, nekustamā īpašuma “Stevija”, Valgundes pagasts, Jelgavas novads, īpašnieks ir SIA „NORFA”;

[1.4] norāda, ka SIA „NORFA” plānotā darbība saistīta ar būvniecības atkritumu (būvgružu - būvobjektos demontāžas, būvniecības un remonta darbu rezultātā radušos laužtu un bojātu ķieģeļu, betona konstrukciju, stikla, koka utt.) savākšanu, pārkraušanu, šķirošanu, pagaidu uzglabāšanu un pārstrādi (atšķiroto būvgružu drupināšanu un koka šķelšanu) ar mērķi iegūt atkārtoti izmantojamus būvniecības materiālus- dažādu frakciju šķembas, smilti, sadrupinātu stiklu un šķeldu;

[1.5] informē, ka 2022.gada 9.augustā Jelgavas novada pašvaldība izsniedza izziņu Nr.DNP/3-18/22/677, kurā norādīts, ka zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 54860020403, atbilstoši spēkā esošajam Jelgavas novada teritorijas plānojumam 2011.-2023.gadam, atrodas Ražošanas objektu un noliktavu (RR) teritorijā;

[1.6] lūdz Jelgavas novada pašvaldībai atļaut augstāk minētās darbības nekustamā īpašumā “Stevija”, Valgundes pagasts, Jelgavas novads, un izdot lēmumu atbilstoši Atkritumu apsaimniekošanas likuma 8.panta pirmās daļas 2.apakšpunktam;

[1.7] paskaidro, ka minēto Jelgavas novada pašvaldības lēmumu nepieciešams pievienot kā pielikumu iesniegumam ietekmes uz vidi sākotnējam izvērtējumam.

[2] Lēmumprojekts “Par būvniecības atkritumu pārstrādes laukumu izveidošanu (Stevija, Valgundes pagasts)” tika izskatīts Jelgavas novada domes Tautsaimniecības

komitejas 2022.gada 20.septembra sēdē, kurā tika nolemts atbalstīt un virzīt lēmumprojektu apstiprināšanai uz domes sēdi.

[3] 2022.gada 22.septembrī Valgundes pagasta pārvaldē tika izvietots informatīvais paziņojums par SIA "NORFA" paredzēto darbību ar aicinājumu Valgundes pagasta iedzīvotājiem sniegt viedokli līdz 2022.gada 27.septembrim;

[4] Jelgavas novada pašvaldība (turpmāk – Pašvaldība) 2022.gada 26.septembrī saņēma Jelgavas novada Valgundes pagasta nekustamo īpašumu īpašnieku 2022.gada 24.septembra kolektīvo iesniegumu Nr.24092022-1 (Pašvaldības reģ. Nr.JNP/3-19.1/22/964, turpmāk – kolektīvais iesniegums), kurā izteikta pretenzija pret būvgružu un atkritumu izvietošanas, uzkrāšanas un pārstrādes poligona izveidi nekustamajā īpašumā Stāvija, kadastra Nr.54860020403001, jo tas tiešā veidā būs pretrunā ar šo īpašnieku interesēm. Īpašnieku ieskatā šāda atkritumu izvietošana, uzkrāšana un pārstrāde negatīvi ietekmēs viņu un viņu bērnu veselību, tiks ierobežota viņu iespēja nodarboties ar tūrisma komercdarbību un lopkopību – tiks radīti putekļi, skaņas piesārņojums, pieaugs vides piesārņojuma risks un smagā transporta plūsma, kas bojās ceļa segumu. Būvgružu un atkritumu izvietošanas, uzkrāšanas un pārstrādes komercdarbības veikšana viennozīmīgi samazinās nekustamo īpašumu vērtību un apkārtnes nākotnes attīstības perspektīvas. Iesniegumā norādīts, ka īpašnieki ir kategoriski pret šādas komercdarbības veikšanu un aizmugurisku, bez sabiedriskās apspriešanas, lēmumu pieņemšanu Pašvaldībā. Kolektīvajā iesniegumā īpašnieki lūdz Pašvaldībai neatļaut ar būvgružu vai atkritumu izvietošanu, uzkrāšanu un/vai pārstrādi saistītu darbību nekustamajā īpašumā Stāvija.

[5] Lēmumprojekts "Par būvniecības atkritumu pārstrādes laukumu izveidošanu (Stāvija, Valgundes pagasts)" tika izskatīts Jelgavas novada domes 2022.gada 28.septembra ārkārtas sēdē, kurā tika nolemts atlikt jautājuma izskatīšanu.

[6] 2022.gada 5.oktobrī kolektīvās vēstules pirmajam adresātam Ingusam Dikim nosūtīta atbildes vēstule Nr.JNIP/3-14/22/292, kurā sniegts skaidrojums, ka:

[6.1] SIA "NORFA" paredzētā darbība atbilst Pašvaldības teritorijas plānojumam 2011.-2023.gadam;

[6.2] uzņēmējs pēc Pašvaldības lēmuma saņemšanas vērsīsies Valsts vides dienestā, kas izvērtēs paredzēto darbību un pieņems lēmumu veikt paredzētās darbības sākotnējo vai ietekmes uz vidi novērtējuma procedūru, kuras ietvaros tiks veikta paredzētās darbības ietekmes uz vidi novērtējums uz apkārtējo vidi un blakus esošajiem īpašumiem;

[6.3] paredzētās darbības izvērtējuma laikā Valsts vides dienests (turpmāk – dienests) un Pašvaldība, pamatojoties uz dienesta aicinājumu, rosinās iedzīvotājus izteikt savus iebildumus un priekšlikumus paredzētajai darbībai.

[6.4] pamatojoties uz izvērtējuma rezultātiem dienests pieņems lēmumu izsniegt vai atteikt izsniegt atļauju paredzētajai darbībai un izvirzīt nosacījumus darbībai.

[7] Lēmumprojekts "Par būvniecības atkritumu pārstrādes laukumu izveidošanu (Stāvija, Valgundes pagasts)" tika izskatīts Jelgavas novada domes Apvienoto – Finanšu, Tautsaimniecības, Izglītības, kultūras un sporta jautājumu un Labklājības un sociālo jautājumu komiteju 2022.gada 19.oktobra sēdē, kurā tika nolemts neatbalstīt sagatavoto lēmumprojektu, kā arī Jelgavas novada domes 2022.gada 28.decembra sēdē, kurā tika nolemts neatbalstīt sagatavoto lēmumprojektu

[8] 2022.gada 4.novembrī Jelgavas novada dome vēstulē Nr.JNP/3-18/22/916 Pašvaldība informēja SIA „NORFA”, ka meklē risinājumus minētā jautājuma atrisināšanai, tostarp izskata iespējas ieceres realizēšanai piedāvāt SIA "NORFA" citas Jelgavas novadā esošās teritorijas, kā arī informēja, ka jautājums ir komplicēts un ka Pašvaldība, pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 64.panta otro daļu, pagarina lēmuma pieņemšanas termiņu attiecībā uz atļaujas izsniegšanu SIA "NORFA" ieceres realizēšanai līdz 2022.gada 29.decembrim.

[9] Pēc kolektīvā iesnieguma saņemšanas Jelgavas novada pašvaldības Centrālās administrācijas Plānošanas nodaļa sagatavoja informāciju par Pašvaldībai piederošiem/piekrītošiem zemesgabaliem, kuros būtu pieļaujams īstenot SIA "NORFA" ieceri, 2022.gada 27.oktobrī informācija nosūtīta elektroniski Pašvaldības izpilddirektorei

informācijas sniegšanai SIA "NORFA", atkārtoti šī informācija SIA "NORFA" elektroniski tika nosūtīta 2022.gada 15.novembrī.

[10] 2022.gada 15.novembrī tika organizēta Pašvaldības pārstāvju un SIA "NORFA" tikšanās, kurā piedalījās divi SIA "NORFA" pārstāvji, Pašvaldības izpilddirektore, deputāts Dainis Liepiņš un Pašvaldības Centrālās administrācijas Plānošanas nodaļas vadītājas vietniece attīstības jautājumos Krista Tumova. Tikšanās laikā ar SIA "NORFA" pārstāvjiem tika apspriests jautājums par Pašvaldības piedāvātajiem zemesgabaliem SIA "NORFA" ieceres īstenošanai. SIA "NORFA" izrādīja interesi par zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 54310020465, kas atrodas Kalnciema pagastā. Tikšanās laikā Pašvaldības pārstāvji vienojās ar SIA "NORFA", ka komersants apskatīs minēto zemesgabalu dabā un sniegs Pašvaldībai atbildi. Pašvaldība saņēma atbildi, ka neviens no piedāvātajiem zemesgabaliem, tostarp Kalnciema pagastā, neatbilst komersanta interesēm.

[11] Lēmumprojekts "Par būvniecības atkritumu pārstrādes laukumu izveidošanu (Stevija, Valgundes pagasts)" tika izskatīts Jelgavas novada domes Tautsaimniecības komitejas 2022.gada 20.decembra sēdē, kurā tika nolemts neatbalstīt sagatavoto lēmumprojektu.

[12] Lēmumprojekts "Par būvniecības atkritumu pārstrādes laukumu izveidošanu (Stevija, Valgundes pagasts)" tika izskatīts Jelgavas novada domes 2022.gada 28.decembra sēdē, kurā tika nolemts neatbalstīt sagatavoto lēmumprojektu.

[13] Lēmumprojekts "Par atteikumu izsniegt atļauju būvniecības atkritumu savākšanas, dalītas vākšanas, šķirošanas, sagatavošanas pārstrādei un reģenerācijas vai apglabāšanas iekārtu un būvniecības atkritumu laukuma izvietojumam nekustamajā īpašumā "Stevija" tika izskatīts Jelgavas novada domes 2023. gada 9. marta ārkārtas sēdē, kurā tika nolemts neatbalstīt sagatavoto lēmumprojektu.

Izvērtējot faktiskos apstākļus, Jelgavas novada dome

secina:

[13] Atbilstoši Atkritumu apsaimniekošanas likuma 8.panta pirmās daļas 2.apakšpunktam pašvaldība pieņem lēmumus par jaunu sadzīves vai ražošanas atkritumu savākšanas, dalītas vākšanas, šķirošanas, sagatavošanas pārstrādei un reģenerācijas vai apglabāšanas iekārtu un infrastruktūras objektu, kā arī atkritumu poligonu izvietojumu savā administratīvajā teritorijā atbilstoši atkritumu apsaimniekošanas valsts plānam un reģionālajiem plāniem.

[14] Saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" (spēkā līdz 2022.gada 31.decembrim) 15.panta pirmās daļas 10. un 11.punktu pašvaldības autonomās funkcijas ir sekmēt saimniecisko darbību attiecīgajā administratīvajā teritorijā un izsniegt atļaujas un licences komercdarbībai, ja tas paredzēts likumos. Atbilstoši Pašvaldību likuma (spēkā no 2023.gada 1.janvāra) 4.panta pirmās daļas 12. un 13.punktam pašvaldību autonomās funkcijas ir sekmēt saimniecisko darbību pašvaldības administratīvajā teritorijā un sniegt tai atbalstu, kā arī izsniegt atļaujas un licences komercdarbībai.

[15] Iesniegumā norādītā teritorija, kas atrodas adresē "Stevija", Valgundes pagasts, Jelgavas novads (īpašuma kadastra numurs 54860020403, zemes vienības kadastra apzīmējums 54860020403, 1,146 ha platībā) un kurā SIA "NORFA" plāno veikt atkritumu apsaimniekošanu (būvgružu savākšanu, pārkraušanu, šķirošanu, uzglabāšanu un pārstrādi – drupināšanu un šķeltošu (reģenerāciju), saskaņā ar Jelgavas novada teritorijas plānojuma 2011.-2023.gadam t.sk., 2011.gada 23.novembra saistošajiem noteikumiem Nr.14 "Par Jelgavas novada teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem" (turpmāk – Saistošie noteikumi), kā arī grafiskajai daļai atrodas ārpus ciema teritorijā – ar plānoto izmantošanas veidu – ražošanas objekti un noliktavas (RR), kas ir plaša rūpnieciska lietojuma teritorija.

[16] Atbilstoši Atkritumu apsaimniekošanas likuma 9.panta pirmajai daļai atkritumu apsaimniekošanu veic atbilstoši atkritumu apsaimniekošanas valsts plānam. Atkritumu apsaimniekošanā ievēro atkritumu apsaimniekošanas reģionālos plānus un pašvaldību plānus, ja tādi ir apstiprināti.

[16.1] Atkritumu apsaimniekošanas valsts plānā 2021. – 2028.gadam (apstiprināts ar Ministru kabineta 2021.gada 22.janvāra rīkojumu Nr.45) norādīts, ka:

[16.1.1] Atkritumu apsaimniekošanas nozare ir viena no svarīgākajām vides aizsardzības nozarēm valstī. Savukārt atkritumu apsaimniekošanas sistēmas pārvaldība ir viens no būtiskākajiem jautājumiem Eiropas Savienības un Latvijas attīstības plānošanas dokumentos, it īpaši vides aizsardzības, ~~klīmatneitralitātes~~ un dabas resursu labas pārvaldības un apsaimniekošanas jomās.

[16.1.2] Atkritumu apsaimniekošana ir kompleksa pasākumu sistēma, kuras pārvaldība ietver institucionālos, organizatoriskos, tehniskos, juridiskos un finanšu jautājumus. Tā aptver piesārņojošo darbību operatorus, komersantus, kas sniedz atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumus, atkritumu tirgotājus un starpniekus, pašvaldības un katru valsts iedzīvotāju, kas ikdienā rada atkritumus. Sistēma aptver atkritumu plūsmas, kuras kopā veido apmēram 1,8 milj. tonnu atkritumu gadā. Šobrīd ir jauns stratēģisks uzdevums – materiālu atgūšana no atkritumu plūsmas, kas pārvirza pārvaldības uzsvaru uz atkritumu apjoma samazināšanu un rašanās novēršanu, atkritumu pārstrādes un tai nepieciešamo priekšnosacījumu (t.sk. bīstamu vielu ierobežošanas produktos un dalītas savākšanas sistēmas) attīstību.

[16.1.3] Latvijas normatīvajos aktos atkritumu pārstrāde ir definēta kā atkritumu reģenerācijas darbība, kurā atkritumu materiālus pārstrādā produktos, materiālos vai vielās atbilstoši to sākotnējam vai citam izmantošanas veidam, ietverot organisko materiālu pārstrādi un izņemot atkritumos esošās enerģijas reģenerāciju un tādu materiālu izgatavošanu, kuri tiks izmantoti par kurināmo vai izrakto ~~tilpju~~ aizbēršanai. Savukārt atkritumu reģenerācija ir definēta kā jebkura darbība, kuras galvenais rezultāts ir atkritumu lietderīga izmantošana ražošanas procesos vai tautsaimniecībā, aizstājot ar tiem citus materiālus, kuri būtu izmantoti attiecīgajai darbībai, vai atkritumu sagatavošana šādai izmantošanai.

[16.2] Saskaņā ar Ministru kabineta 2016.gada 13.decembra noteikumu Nr. 788 „Noteikumi par atkritumu savākšanas un šķirošanas vietām” 3.4.apakšpunktā un 22.punktā noteikto būvniecības atkritumu savākšanas laukumā nodrošina ūdensnecaurlaidīgu laukuma virsmas segumu, transportlīdzekļu piekļuvi, būvniecības atkritumu savākšanas laukumā ievesto un izvesto atkritumu veidu noteikšanu atbilstoši normatīvajiem aktiem par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kuras padara atkritumus bīstamus, un reģistrāciju, svarus būvniecības atkritumu savākšanas laukumā ievesto un izvesto atkritumu masas noteikšanai, tādu atkritumu savākšanas laukuma platību, lai tajā varētu izvietot, nomainīt un iztukšot atkritumu konteinerus vai izvietot būvniecības un būvju nojaukšanas atkritumu savākšanai un uzglabāšanai nepieciešamo aprīkojumu, visa būvniecības atkritumu laukuma apgaismojumu un iezogojumu, lai novērstu neatļautu piekļuvi būvniecības atkritumu savākšanas laukumam ārpus tā darba laika, savākšanas laukuma darbībai nepieciešamās būves un iekārtas telpas darbiniekiem, elektroapgādes sistēmu un ugunsdzēsības aprīkojumu.

[16.3] Ministru kabineta 2021.gada 26.oktobra noteikumu Nr.712 “Atkritumu dalītas savākšanas, sagatavošanas atkārtotai izmantošanai, pārstrādes un materiālu reģenerācijas noteikumi” 6.punktā ir noteikts, ka būvniecības atkritumus, kuri nav bīstami atbilstoši normatīvajiem aktiem par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kas padara atkritumus bīstamus (sk. minēto noteikumu 1.pielikumu un Ministru kabineta 2011.gada 19.aprīļa noteikumu Nr.302 “Noteikumi par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kuras padara atkritumus bīstamus”), katru gadu sagatavo atkārtotai izmantošanai vai pārstrādā, vai arī veic minētajos atkritumos esošo materiālu reģenerāciju (tai skaitā izmanto izrakto ~~tilpju~~ aizpildīšanai) ne mazāk kā 70 % apmērā (pēc svara) no kopējā kalendāra gadā radītā būvniecības un būvju nojaukšanas atkritumu daudzuma.

Ievērojot to, ka SIA „NORFA” plānotā darbība saistīta ar būvniecības atkritumu (būvgružu - būvobjektos demontāžas, būvniecības un remonta darbu rezultātā radušos laužu un bojātu ķieģeļu, betona konstrukciju, stikla, koka utt.) savākšanu, pārkraušanu, šķirošanu,

pagaidu uzglabāšanu un pārstrādi (atšķirotu būvgružu drupināšanu un koka šķeltošanos) ar mērķi iegūt atkārtoti izmantojamus būvniecības materiālus - dažādu frakciju šķembas, smilti, sadrupinātu stiklu un šķeldu, SIA „NORFA” plānotā darbība atbilst Atkritumu apsaimniekošanas valsts plānam 2021.- 2028.gadam un Ministru kabineta 2021.gada 26.oktobra noteikumu Nr.712 “Atkritumu dalītas savākšanas, sagatavošanas atkārtotai izmantošanai, pārstrādes un materiālu reģenerācijas noteikumi” 6.punktam.

[17] Attiecībā uz saņemto Valgundes pagasta iedzīvotāju iesniegumu secināms, ka:

[17.1] Satversmes 105.pants nosaka: „Ikvienam ir tiesības uz īpašumu. Īpašumu nedrīkst izmantot pretēji sabiedrības interesēm. Īpašuma tiesības var ierobežot vienīgi saskaņā ar likumu. Satversmes 105.pants paredz gan īpašuma tiesību netraucētu īstenošanu, gan arī valsts tiesības sabiedrības interesēs tās ierobežot. Īpašuma tiesības var ierobežot, ja ierobežojumi ir attaisnojami, tas ir, ja tie noteikti saskaņā ar likumu, tiem ir legītims mērķis un tie ir samērīgi (sk. Satversmes tiesas 2002. gada 20. maija sprieduma lietā Nr. 2002-01-03 secinājumu daļu). Satversmes 105.panta pirmajā teikumā noteiktās tiesības uz īpašumu ietver īpašnieka tiesības izmantot viņam piederošo īpašumu tā, lai gūtu pēc iespējas lielāku ekonomisko labumu.”¹

[17.2] Satversmes tiesa ir secinājusi, ka ar teritorijas plānošanas dokumentiem vietējā pašvaldība normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā var paredzēt teritorijas izmantošanas un līdz ar to arī īpašuma tiesību ierobežojumus (sk. piemēram, Satversmes tiesas 2005.gada 14.decembra sprieduma lietā Nr. 2005-10-03 8. punktu). Citiem vārdiem, teritorijas plānošanas dokumentus var uzskatīt par īpašuma lietošanas tiesību aprobežojumu, jo ar tiem tiek ierobežota nekustamā īpašuma brīva un netraucēta izmantošana (sk. Satversmes tiesas 2007.gada 26.aprīļa sprieduma lietā Nr. 2006-38-03 10. punktu)².

[17.3] Satversmes tiesa vairākkārt norādījusi, ka ne vien teritorijas plānojuma izstrādes procesam, bet arī tā rezultātam – teritorijas plānojumam – jābūt skaidram un saprotamam. Teritorijas plānotajai (atļautajai) izmantošanai teritorijas plānojumā jābūt noteiktai tā, lai ikviens varētu ilgtermiņā plānot savu dzīvi, zinot to, kādam iepriekš skaidri definētam un paredzamam mērķim jebkura vietējās pašvaldības teritorija tiks izmantota (sk. Satversmes tiesas 2008. gada 17. janvāra sprieduma lietā Nr. 2007-11-03 24.4. punktu un 2011. gada 12.maija sprieduma lietā Nr. 2010-56-03 19.3. punktu)³.

[17.4] Saskaņā ar Teritorijas plānošanas likuma 7.panta sestās daļas 5.punktu vietējai pašvaldībai ir jānodrošina sabiedrības līdzdalība vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas procesā. Arī atklātības princips, kas nostiprināts šā likuma 3.panta 7.punktā, paredz, ka teritorijas plānojums tiek izstrādāts, iesaistot sabiedrību un nodrošinot informācijas un lēmumu pieņemšanas atklātumu. Līdz ar to teritorijas plānošanas process ir atklāts un privātpersonām ir tiesības līdzdarboties lēmumu pieņemšanā, kā arī sekot līdzi visai informācijai par to, kādi lēmumi šajā procesā tiek pieņemti (sk. Satversmes tiesas 2009. gada 19. novembra sprieduma lietā Nr. 2009-09-03 14.1. punktu)⁴.

[17.5] Atbilstoši spēkā esošajam Jelgavas novada teritorijas plānojumam 2011.-2023.gadam, zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 54860020403 atrodas Ražošanas objektu un noliktavu (RR) teritorijā, kuras galvenie izmantošanas veidi un papildizmantošanas veidi ir noteikti Saistošo noteikumu 5.2.5.nodaļā “Ražošanas objekti un noliktavas (RR)”, kur viens no atļautās izmantošanas veidiem ir atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumu apbūve.

Ņemot vērā augstāk minēto, Jelgavas novada dome ar minēto teritorijas plānojumu jau ir noteikusi attiecīgās teritorijas atļauto izmantošanu, līdz ar to attiecīgo teritoriju ir atļauts izmantot SIA „NORFA” plānotajai darbībai. Pašvaldība, pieņemot teritorijas plānojumu ar attiecīgās teritorijas funkcionālo zonējumu, atbilstoši Teritorijas plānošanas likuma 7.panta

¹ Latvijas Republikas Satversmes tiesas 2011.gada 12.oktobra spriedums lietā Nr.2010-74-03, 20.lpp.

² Turpat, 20.lpp.

³ Turpat, 14.lpp.

⁴ Turpat, 15.lpp.

sestās daļas 5.punktam, nodrošināja sabiedrības līdzdalību Pašvaldības teritorijas plānošanas procesā. Attiecībā uz konkrētās teritorijas funkcionālo zonējumu no iedzīvotājiem netika saņemti priekšlikumi vai iebildumi.

Ņemot vērā minēto un pamatojoties uz Atkritumu apsaimniekošanas likuma 8.panta pirmās daļas 2.apakšpunktu, kā arī Pašvaldību likuma 4.panta 12. un 13.punktu,

Jelgavas novada dome, atklāti balsojot,

PAR – 9 balsis (Emīls Dobrājs, Gundars Liepa, Ģirts Nāija, Ilze Vītola, Jānis Kažotnieks, Juris Lavenieks, Juris Razžūnijs, Madars Lasmanis, Oskars Cīrulis);

PRET – 2 balsis (Dina Tauriņa, Irina Dolgova);

ATTURAS – 3 balsis (Dainis Liepiņš, Lolita Dūge, Vidmants Rinkums),

Andris Ozoliņš, Pēteris Veļeckis, Uldis Ainārs balsojumā nepiedalās,

nolemj:

1) Atļaut SIA „NORFA”, Reģ.Nr.43603079659, juridiskā adrese: “Kaijas”, Vītoliņi, Valgundes pagasts, Jelgavas novads, LV-3017, izvietot nekustamajā īpašumā “Stevija”, Valgundes pagasts, Jelgavas novads (īpašuma kadastra numurs 54860020403, zemes vienības kadastra apzīmējums 54860020403, 1,146 ha platībā) būvniecības atkritumu savākšanas, dalītas vākšanas, šķirošanas, sagatavošanas pārstrādei un reģenerācijas vai apglabāšanas iekārtas un būvniecības atkritumu laukumu;

2) Pirms uzņēmējdarbības uzsākšanas SIA “NORFA” kopā ar pašvaldības pārstāvi, apsekot autoceļu (Rīgas šoseja - Baltes (59) stāvkli, sagatavot apsekošanas aktu un noslēgt vienošanos par autoceļa no p.k. 00+00 līdz p.k. 00+65, 650 m gara posma, uzturēšanu. Nepieciešamības gadījumā uzņēmējam veikt pasākumu kopumu ceļa stiprināšanai, atbilstoši ceļa klātnes nestspējas un funkcionalitātes nodrošināšanai, atkarībā no paredzētās satiksmes slodzes. Uzņēmējdarbības laikā ceļu uzturēt labā, tehniskā kārtībā, atbilstoši piemērojamajiem standartiem, specifikācijām, ceļa uzturēšanas klasei un nestspējai.

3) Nosūtīt šo lēmumu elektroniski SIA „NORFA”, Reģ.Nr.43603079659, uz elektroniskā pasta adresi: info@norfa.lv un SIA “NORFA” pilnvarotajai personai zvērinātam advokātam Uģim Lapiņam uz elektroniskā pasta adresi: ugis.lapins@amberlaw.lv;

4) Uzdot kontroli pār šā lēmuma 2. un 3.punktā minēto uzdevumu izpildi Jelgavas novada izpilddirektora vietniekam saimnieciskajos jautājumos.

Šis lēmums stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam. Saskaņā ar Paziņošanas likuma 9.panta otro daļu dokuments, kas sūtīts pa elektronisko pastu, uzskatāms par paziņotu otrajā darba dienā pēc tā nosūtīšanas.

Atbilstoši Administratīvā procesa likuma 76.panta otrajai daļai un 188.panta otrajai daļai šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas. Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 189.panta pirmo daļu pieteikumu Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā iesniedz pēc pieteicēja adreses [fiziskā persona — pēc deklarētās dzīvesvietas adreses, papildu adreses (Dzīvesvietas deklarēšanas likuma izpratnē) vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas, juridiskā persona — pēc juridiskās adreses].

Priekšsēdētājs

(paraksts)

~~M.Lasmanis~~


NORAKSTS PAREIZS

Jelgavas novada pašvaldības Kancelejas vec lietvede

~~I.Skudņeckā~~



Jelgavā, 2023.gada 23.martā

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN
SATUR LAIKA ZĪMOGU





SIA "Norfa" ēku karkasi




M 1 : 1 500
0 7.5 15 30 45 60 m


© OpenStreetMap veidotāji
Dati no Valsts zemes dienesta
Sistēmas GEO izdruka
06.09.2023




Ūdens lietošanas balance



Atkritumu izvietojuma shēma "Stevija", Valgundes pagastā, Jelgavas novadā
 (īpašuma kadastra numurs 54860020403, zemes vienības kadastra apzīmējums 54860020403), 1,146 ha platībā
 (no tiem ūdensnecaulaidīga monolīta betona seguma laukums 1,063 ha)



Atkritumu plūsmas shēma adresē "Stevija", Valgundes pagasts, Jelgavas novads zemes vienības kadastra apzīmējums 54860020403





Veselības inspekcija

Klijānu iela 7, Rīga, LV-1012, faktiskā adrese: Krišjāņa Barona iela 40a, Jelgava, LV-3001
 tālrunis: 63083193, e-pasts: zemgale@vi.gov.lv, www.vi.gov.lv

Jelgavā

28.11.2023 Nr. 2.4.9.-1/399

Uz 22.11.2023. Nr. 14.4/AP/12382/2023

Valsts vides dienests
ATĻAUJU PĀRVALDE
 Paziņošanai eAdresē

Par SIA "NORFA" iesniegumu B kategorijas piesārņojošas darbības atļaujas saņemšanai

Pamatojoties uz LR MK 2010.gada 30.novembra noteikumu Nr. 1082 "Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošas darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai" 28.punktu, Veselības inspekcija SIA „NORFA” reģistrācijas Nr. 43603079659 B kategorijas piesārņojošās darbības atļaujas sagatavošanai atkritumu savākšanas, pārkraušanas, uzglabāšanas, šķirošanas, drupināšanas, sijāšanas un šķeldošanas stacijas darbībai nekustamā īpašumā “Stevija”, Valgundes pagastā, Jelgavas novadā (īpašuma kadastra numurs 54860020403, zemes vienības kadastra apzīmējums 54860020403), ierosina sekojošus priekšlikumus:

1. Atkritumu apsaimniekošanu veikt saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likuma 4., 19. panta prasībām, atkritumus savākt un uzglabāt, šķirot un pārkraut neapdraudot cilvēku veselību, dzīvību, kā arī nepieļaut negatīvu ietekmi uz vidi, nepieļaut augsnes, gaisa, ūdens piesārņošanu ar atkritumiem, neradot traucējošus trokšņus un smakas;
2. Ievērot 13.12.2016. MK noteikumu Nr.788 „Noteikumi par atkritumu savākšanas un šķirošanas vietām” prasības. Atkritumu šķirošanu veikt saskaņā ar aktualizēto atkritumu šķirošanas un pārkraušanas stacijas, sadzīves atkritumu dalītās savākšanas punkta teritorijas plānojumu;
3. Gadījumā, ka piejaukuma veidā konstatēti arī bīstamie atkritumi, nodrošināt svina akumulatoru atkritumu uzglabāšanu un pārkraušanu atsevišķi no citiem sadzīves un bīstamajiem atkritumiem atbilstoši 21.06.2011. MK noteikumiem Nr.485 „Atsevišķu veidu bīstamo atkritumu apsaimniekošanas kārtība un prasības titāna dioksīda ražošanas iekārtu radīto emisiju ierobežošanai, kontrolei un monitoringam”;
4. Ievērot MK 03.11.2009. noteikumu Nr. 1290 „Noteikumi par gaisa kvalitāti” prasības un nepārsniegt atmosfēras gaisa kvalitātes normatīvus;
5. Nepārsniegt vides trokšņa robežlielumus dzīvojamo māju apbūves teritorijās atbilstoši 07.01.2014. MK noteikumu Nr. 16 „Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības kārtība” prasībām. Iedzīvotāju sūdzību gadījumā veikt trokšņa mērījumus akreditētā laboratorijā un nepieciešamības gadījumā veikt pasākumus, lai nodrošinātu trokšņa līmeņa atbilstību prasībām;

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU, KAS SATUR LAIKA ZĪMOGU

P001-v2

6. Uzņēmuma darbības laikā nepieciešams nodrošināt nodarbināto darbinieku drošības un veselības aizsardzības prasības atbilstoši 28.04.2009. MK noteikumiem Nr.359 „Darba aizsardzības prasības darba vietās”.

Sabiedrības veselības departamenta
Zemgales kontroles nodaļas vadītāja

Airisa Lapiņa

Jelena Patrīna, 63083193
jelena.patrina@vi.gov.lv

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU, KAS SATUR LAIKA ZĪMOGU

P001-v2



LATVIJAS REPUBLIKA
JELGAVAS NOVADA PAŠVALDĪBA
JELGAVAS NOVADA ĪPAŠUMA PĀRVALDE

UR Nr. 40900018334, NM Nr. 90009118031, Pasta ielā 37, Jelgava, LV3001, Latvija, tālrunis: 63048470
E-pasts: domes@jalgavasnovads.lv; www.jalgavasnovads.lv

Jelgavā

Datums skatāms laika zīmogā Nr. JNPIP/3-18/23/1132
Uz 22.11.2023. Nr. 14.4/AP/12382/2023

**Valsts Vides dienesta
ATĻAUJU PĀRVALDEI**
Nosūtīšanai adresē

**Par priekšlikumu sniegšanu SIA "NORFA" B kategorijas piesārņojošas darbības
atļaujas nosacījumiem**

Jelgavas novada pašvaldība (turpmāk – Pašvaldība) informē, ka ir iepazinusies ar SIA "NORFA", reģ. Nr.43603079659 (turpmāk – Operators) iesniegumu B kategorijas piesārņojošas darbības atļaujas saņemšanai īpašumā "Stevija", Valgundes pagastā, Jelgavas novadā.

Pašvaldība, izskatot Operatora iesniegumu, konstatēja, ka Operators kā piebraucamo ceļu plāno izmantot Pašvaldības ceļu "Rīgas šoseja – Beltes", par kura izmantošanu 2023.gada 22.martā pieņemts Jelgavas novada domes Lēmums Nr.1 (Ārkārtas sēdes Protokols Nr.7/2023) *Par atļauju izvietot būvniecības atkritumu savākšanas, dalītas vākšanas, šķirošanas, sagatavošanas pārstrādei un reģenerācijas vai apglabāšanas iekārtas un būvniecības atkritumu laukumu nekustamajā īpašumā "Stevija", Valgundes pagastā, ar kuru Pašvaldība nosaka piebraucamā ceļa "Rīgas šoseja – Beltes" izmantošanas nosacījumus.* Saskaņā ar 2023.gada 29.novembra Jelgavas novada domes Lēmumu Nr.20 (sēdes Protokols Nr.25/2023) *Par Jelgavas novada pašvaldības ielu un ceļu saraksta apstiprināšanu, minētā Pašvaldības ceļa nosaukums ir mainīts uz "VAL03 Rīgas šoseja – Odiņu pārceltuve".* Ņemot vērā minēto, Pašvaldība lūdz mainīt iesniegumā minētā piebraucamā ceļa nosaukumu uz "VAL03 Rīgas šoseja – Odiņu pārceltuve", kā arī piebraucamā ceļa izmantošanu noteikt, atbilstoši 2023.gada 22.marta Jelgavas novada domes Lēmumam Nr.1, kur lemjotās daļas 2.punktā noteikts: *Pirms uzņēmējdarbības uzsākšanas SLA "NORFA" kopā ar pašvaldības pārstāvi, apsekot autoceļa (Rīgas šoseja - Beltes (59) stāvokli, sagatavot apsekošanas aktu un noslēgt vienošanos par autoceļa no p.k. 00+00 līdz p.k. 00+65, 650 m gara posma, uzturēšanu. Nepieciešamības gadījumā uzņēmējam veikt pasākumu kopumu ceļa stiprināšanai, atbilstoši ceļa klātnes nestspējas un funkcionalitātes nodrošināšanai, atkarībā no paredzētās satiksmes slodzes. Uzņēmējdarbības laikā ceļu uzturēt labā, tehniskā kārtībā, atbilstoši piemērojamajiem standartiem, specifikācijām, ceļa uzturēšanas klasei un nestspējai.*

**DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN
SATUR LAIKA ZĪMOGU**

Saskaņā ar Ministru kabineta 2010.gada 30.novembra noteikumu Nr.1082 „Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošas darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai” 28.punktu, Pašvaldība neiebilst SIA “NORFA”, reģ.Nr.43603079659 plānotajai darbībai.

Ar cieņu,
Pārvaldes vadītāja p.i.

Vaiva Laimīte

Lāsma Strautmane,
22412120